





Apgaismojuma izbūve

1	Apgaismojuma balsts 6,5m konisks	gab.	12
2	Gumijas blīve apgaismojuma stabam	gab.	12
3	Apg. balsta konsole L veida 1,5m	gab.	12
4	Betona pamats apgaismojuma balstam līdz 10m P-1.3	gab.	12
5	LED gaismeklis saskaņā ar projektu	gab.	12
6	Kabelis AXP 4x16 (tsk 5% montāžas rezerve)	m	428
7	Kabelis NYM 3x1,5	m	96
8	Kabeļu aizsargcaurule (450N) d=75mm	m	348
9	Kabeļu aizsargcaurule (750N) d=75mm	m	33
10	Spaiļu bloks, tranzītpaile, 4-pol. 1,5-35mm ²	gab.	12
11	Kabeļa gala apdare EPKT 0015	gab.	24
12	Automātslēdzis 1C6	gab.	12
13	Signāllenta "Uzmanību kabelis"	m	381
14	Melnzeme tranšejas labiekārtošanai	m ³	38,10
15	Liekās grunts aizvešana	m ³	38,10
16	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam	gab.	12
17	Apgaismojuma balsta montāža	gab.	12
18	Apg. balsta konsole L veida 1,5m montāža	gab.	12
19	Gaismekļa montāža	gab.	12
20	Automātslēdža montāža apgaismojuma balstā	gab.	12

Montāžas darbu un materiālu specifikācija				Projekta nr. VSD/ELT19-19	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums:	Stadija
				"TP-9608 "Pirts", Z-1, Talsi"	TS
					Mērogs
Izstrādāja	U.Liepa		14.06.19		b.m.
Proj. vad.	I.Adienis		14.06.19	Pasūtītājs:	Lapa
				AS "Sadales tīkls"	
				Reģ. Nr. 40003857687	ELT-16
				Šmēķu iela 1, Pils. LV-1160	
				 VSD serviss SIA Būvkomersanta reģ.Nr.11268 Zemeņu iela 2a, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads LV-3124	

21	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	24
22	Tranšeja - bedre ZS uzdevām	gab.	2
23	Savienošanas uzdevas montāža	gab.	2
24	Savienošanas uzdeva (s/u) līdz 1kVENSTO SJK1C	gab.	2
25	Spaiļu bloka montāža	gab.	12
26	Kabeļu aizsargcaurules guldīšana kabeļtranšejā	m	381
27	Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	381
28	Kabeļa 1,5-6,0mm ² montāža balstā	m	96
29	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	m	381
30	EPL digitālā uzmērīšana	m	381
31	Tranšejas labiekārtošana	m ²	348
32	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	381
33	Asfalta seguma demontāža	m ²	33
34	Asfalta seguma ieklāšana	m ²	33
35	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	6
36	Tehniskās dokumentācijas izstrāde objekta pieņemšanai ekspluatācijā, elektrotehniskie mērījumi	objekts	1
37	Būvgružu izzvešana, utilizācija	objekts	1
38	Paligmateriāli (DIN sliede, kontaktsmēre, skrūves, marķējumi, u.c)	objekts	1
39	Transports	objekts	1

Darbi, materiāli un iekārtas, kas nav paredzētas specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai, balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi

Montāžas darbu un materiālu specifikācija				Projekta nr. VSD/ELT19-19	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums:	Stadija
				"TP-9608 "Pirts", Z-1, Talsi"	TS
					Mērogs
Izstrādāja	U.Liepa		14.06.19		b.m.
Proj. vad.	I.Adienis		14.06.19	Pasūtītājs:	Lapa
				AS "Sadales tīkls"	
				Reģ. Nr. 40003857687	ELT-17
				Šmerļa iela 1. Rīga. LV-1160	



VSD serviss SIA
Būvkomersanta
reģ.Nr.11268
Zemenu iela 2a,
Pāre, Pāres pagasts,
Tukuma novads
LV-3124