

ELEKTROIETAIŠU MONTĀŽAS DARBU APJOMS

N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaits
	Ielu apgaismojuma elektroietaises		
	Galveno darbu apjomī		
11107	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dzīlumā	m	23
11111	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dzīlumā	m	77
11201	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā	m	447
12104	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulē	m	447
12105	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana balsta konstrukcijā	m	40
12201	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gab.	25
16103	Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (KKM)	gab.	1
18202	Vertikāla zemētāja dzīlumā līdz 5 m montāža	gab.	1
16201	Drošinātāju uzstādīšana	gab.	9
1	Apgaismojuma balsta pamata montāža	gab.	11
2	Apgaismojuma balsta ar konsoli montāža	gab.	11
3	Apgaismojuma gaismekļa montāža	gab.	11
4	Apgaismojuma gaismekļa noregulēšana	gab.	11
5	Balstu novietnes nospraušana	gab.	11
11607	Teritorijas labiekārtošana	m2	100
6	Gājēju celiņu ar asfaltbetona segumu atjaunošanu	m2	15
19304	EPL digitālā uzmērišana	\ m	447
7	Apgaismojuma armatūras demontāža	kompl.	9
8	Apgaismojuma vada demontāža	m	320

Projektētājs				Projekta Nr.	Stadija
 DELPRO elektroapgādes projektēšana, elektromontāža, celtniecība				P57D-2018	TS
Būvkomersanta reģ.Nr.7022-R				Pasūtitājs	Mērogs
Projektētājs	Uzvārds	Paraksts	Datums	A/S "SADALES TĪKLS"	
Būvproj. vad.	D.Rasa		13.12.2018.	TP-0657 "LAUCIENES B.D.", LAUCIENES PAGASTS, TALSU NOVADS	Lapa
Izstrādāja	E.Haferbergs		13.12.2018.	Lapas nosaukums	BAA-1
Proj.sask. Nr.	PS-69294			MONTĀŽAS DARBU APJOMS	