

MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS



PASKAIDROJUMA RAKSTS

**Mērsrags
2011. gads**

**MĒSRAGA NOVADA
TERITORIJAS PLĀNOJUMA
P A S K A I D R O J U M A R A K S T S**

SATURS

IEVADS		
	IEVADS	6
I. MĒSRAGA NOVADA TERITORIJAS RAKSTUROJUMS UN ESOŠĀS SITUĀCIJAS DATU ANALĪZE		
VĒRTĪBAS		
1.	NOVADA TĒLS	7
1.1.	Īss vispārīgs raksturojums un vēsturisks ieskats	7
1.2.	Kultūrvēsturiskais mantojums	7
1.3.	Dabas vērtības	8
1.4.	Informācija par starptautisko sadarbību	8
1.5.	Novada tēls Kurzemes plānošanas reģiona kontekstā	8
2.	VIDE	9
2.1.	Īpaši aizsargājamās teritorijas	9
2.2.	Aizsargājamo biotopu teritorijas	10
2.3.	Krasta noskalošanas riska teritorijas, būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas, riska teritorijas	11
2.4.	Dabas resursi	12
2.5.	Ainavas	12
2.6.	Vides kvalitātes rādītāji	13
2.7.	Potenciāli bīstamās piesārņojuma teritorijas	13
2.8.	Zemes lietojuma struktūra	14
2.9.	Meža zemes platība saskaņā ar īpašuma veidu	14
2.10.	Vides joma Mēsruga novadā Kurzemes plānošanas reģiona kontekstā	14
2.11.	Saskares punkti starp Mēsruga novadu un apkārtnējam pašvaldībām vides jautājumu risināšanā	15
IEDZĪVOTĀJI		
3.	MĀJOKLIS	16
3.1.	Demogrāfiskais raksturojums	16
3.2.	Cienu struktūra, cienu robežas	18
3.3.	Pastāvīgo iedzīvotāju un sezonas rakstura iedzīvotāju bilance	18
3.4.	Pieprasījums pēc mājokļu tipiem, mājokļu piedāvājums	18
3.5.	Sociālie mājokļi	19
3.6.	Mājokļu apsaimniekošana	19
3.7.	Mājokļu joma Mēsruga novadā Kurzemes plānošanas reģiona kontekstā	19
3.8.	Saskares punkti starp Mēsruga novadu un apkārtnējam pašvaldībām mājokļu jautājumu risināšanā	19
EKONOMISKĀ DARBĪBA		
4.	TAUTSAIMNIECĪBA	20
4.1.	Iedzīvotāju nodarbošanās	20

**MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS**

4.2.	Novadā reģistrētie uzņēmumi	21
4.3.	Galvenās tautsaimniecības jomas Mēsraga novadā	21
4.3.1.	Ražošana	21
4.3.2.	Zvejniecība	21
4.3.3.	Mežsaimniecība	22
4.3.4.	Lauksaimniecība	22
4.3.5.	Tūrisms	22
4.3.6.	Dabas resursu ieguve	23
4.3.7.	Tirdzniecība un pakalpojumi	23
4.4.	Investīciju piesaiste	24
4.5.	Tautsaimniecības joma Mēsraga novadā Kurzemes plānošanas reģiona kontekstā	25
4.6.	Saskares punkti starp Mēsraga novadu un apkārtējām pašvaldībām tautsaimniecības jomā.	25
5.	OSTA	26
5.1.	Ostas attīstības rādītāji	26
5.2.	Ostu teritorijā darbojošies uzņēmumi	26
5.3.	Ostu nozīme Kurzemes plānošanas reģiona kontekstā	27
5.4.	Saskares punkti starp Mēsraga novadu un apkārtējām pašvaldībām saistībā ar ostām.	28
SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA		
6.	KULTŪRA, IZGLĪTĪBA, SPORTS	29
6.1.	Kultūras iestādes un kultūras pasākumi	29
6.2.	Izglītības iestādes un izglītības iespējas	29
6.3.	Sporta izglītība, sporta klubi, bāzes, aktivitātes	30
6.4.	Novada baznīcas un draudzes.	30
6.5.	Kultūras, izglītības un sporta joma Kurzemes plānošanas reģiona kontekstā	30
6.6.	Saskares punkti starp Mēsraga novadu un apkārtējām pašvaldībām kultūras, izglītības un sporta jomā	30
7.	SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA	32
7.1.	Veselības un sociālās aizsardzības iestādes	32
7.2.	NVO, kas saistītas ar sociālo jomu	32
7.3.	Sociālās palīdzības joma Kurzemes plānošanas reģiona kontekstā	32
7.4.	Saskares punkti starp Mēsraga novadu un apkārtējām pašvaldībām sociālās palīdzības jomā	32
TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA		
8.	SATIKSME	33
8.1.	Ceļu un ielu tīkls	33
8.2.	Sabiedriskā transporta shēmas un pakalpojumu sniedzēji	34
8.3.	Transporta intensitāte	34
8.4.	Bīstamie punkti uz novada ceļiem	34
8.5.	Velosatiksmē	34
8.6.	Satiksmes joma Kurzemes plānošanas reģiona kontekstā	34
8.7.	Saskares punkti starp Mēsraga novadu un apkārtējām pašvaldībām satiksmes jomā	35
9.	INŽENIERAPGĀDE, KOMUNĀLIE	36

**MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS**

	PAKALPOJUMI	
9.1.	Elektroapgādes tīklu shēmas	36
9.2.	Ūdensapgādes tīklu shēmas	36
9.3.	Kanalizācijas tīklu shēmas, notekūdeņu attīrīšana	36
9.4.	Siltumapgāde un gāzes apgāde	36
9.5.	Sakaru pakalpojumi	36
9.6.	Ugunsdzēsība	37
9.7.	Atkritumu apsaimniekošana	38
9.8.	Kapu saimniecība	38
9.9.	Inženierapgādes un komunālo pakalpojumu joma Kurzemes plānošanas reģiona kontekstā	38
9.10.	Saskares punkti starp Mērsraga novadu un apkārtējām pašvaldībām inženierapgādes un komunālo pakalpojumu jomā	38
	PĀRVALDE	
10.	NOVADA PĀRVALDE	39
10.1.	Administratīvo struktūru shēma	39
10.2.	Komunikāciju veidi ar sabiedrību	41
10.3.	Novada budžets	41
10.4.	Novada pārvalde Kurzemes plānošanas reģiona kontekstā	42
10.5.	Saskares punkti starp Mērsraga novadu un apkārtējām pašvaldībām novada pārvaldes jomā	42
11.	ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZES KOPSAVILKUMS, PAMATNOSTĀDNES, TENDENCES	43
11.1.	Novada tēls	43
11.2.	Vide	43
11.3.	Mājoklis	43
11.4.	Tautsaimniecība	44
11.5.	Ostas	45
11.6.	Kultūra, izglītība, sports	45
11.7.	Sociālā palīdzība	45
11.8.	Satiksme	45
11.9.	Inženierapgāde, komunālie pakalpojumi	46
11.10.	Novada pārvalde	46
12.	TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA	47
12.1.	PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS VEIDU IZVĒLE	47
12.2.	RAKSTURĪGIE AINAVU UN APBŪVES VEIDI	47
13.	TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI	54
	II. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI	
14.	MĒRSRAGA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZVĒRTĒJUMS	56
14.1.	TERITORIJAS PLĀNOJUMA DARBĪBAS TERMIŅI	56
14.2.	JAUNAS AKTUALITĀTES UN SPĒKĀ ESOŠAIS TERITORIJAS PLĀNOJUMS	56
14.3.	LIKUMDOŠANAS IZMAIŅAS	56
14.4.	TERITORIJAS PLĀNOJUMA LIETOŠANA	56
14.5.	MĒRSRAGA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMU IZVĒRTĒJUMS	57

MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

15.	TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN PAMATOJUMS	60
15.1.	<i>Jaukta sabiedriskā / darījumu apbūve (J)</i>	61
15.2.	<i>Daudzstāvu dzīvojamā apbūve (DZD)</i>	62
15.3.	<i>Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve (DZS)</i>	63
15.4.	<i>Dzīvojamā apbūve jūras piekrastes ainavā (DZJ)</i>	64
15.5.	<i>Retināta dzīvojamā apbūve lauku ainavā (DZL)</i>	65
15.6.	<i>Dzīvojamā apbūve meža ainavā (DZM)</i>	66
15.7.	<i>Piemājas saimniecību un lauku viensētu apbūve (V)</i>	67
15.8.	<i>Īpašās teritorijas – (ĪI), (ĪK), (ĪA), (ĪP), (ĪM)</i>	68
15.9.	<i>Kapsētu teritorijas (K)</i>	69
15.10.	<i>Satiksmes teritorijas – (S), (SO)</i>	70
15.11.	<i>Ražošanas – tehniskā apbūve (R)</i>	71
15.12.	<i>Tūrisma teritorijas dabas ainavā (T)</i>	72
15.13.	<i>Meži (M)</i>	73
15.14.	<i>Apstādījumu, skvēru, parku teritorijas ciemu robežās (Z)</i>	74
15.15.	<i>Lauksaimniecības teritorijas, pļavas (L)</i>	75
15.16.	<i>Lauksaimniecības teritorijas un pļavas piekrastē (LP)</i>	76
15.17.	<i>Ūdeņu teritorijas</i>	77
15.18.	<i>Pludmaļu teritorijas (P)</i>	78
	SHĒMU, ATTĒLU UN TABULU SATURS	79

MĒRSRAGA NOVADA

**TERITORIJAS PLĀNOJUMA
G R A F I S K Ā D A Ļ A**

SATURS

SAISTOŠĀ DAĻA

- Topogrāfiskais plāns
- 1.LAPA Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns M 1 : 10 000
- 2.LAPA Teritorijas plānotās / atļautās izmantošanas plāns M 1 : 10 000

KARTOSHĒMAS

- KARTOSHĒMA NR.1 Mērsraga novada ceļu karte, M 1 : 50 000
- KARTOSHĒMA NR.2 Rekreatīvas, tūrisma, kultūras, sporta, izglītības un sociālās infrastruktūras objekti un teritorijas, M 1 : 50 000.
- KARTOSHĒMA NR.3 Kultūras pieminekļi, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti, M 1 : 50 000.
- KARTOSHĒMA NR.4 Riska teritorijas un objekti, būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas, rūpnieciskās ražošanas teritorijas, M 1 : 50 000.
- KARTOSHĒMA NR.5 Derīgo izrakteņu un atradņu teritorijas, lauksaimniecības teritorijas, M 1 : 50 00.
- KARTOSHĒMA NR.6 Maģistrālo inženierkomunikāciju shēmas, ugunsdzēsības ūdensapgādes shēma, M 1 : 50 000, M 1 : 10 000.

IEVADS

Mērsraga novada teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Rojas novada Domes (apvienotās Rojas novada domes) 2009.gada 20.janvāra lēmumu un 12.05.2009. apstiprināto darba uzdevumu un 19.10.2010.izmaiņām darba uzdevumā. Mērsraga novada teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar "Teritorijas plānošanas likumu" (22.05.2002.) un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" (6.10.2009.), ievērojot teritorijas izmantošanas, vides aizsardzības un citus tiesību aktus, kas regulē zemes izmantošanu un apsaimniekošanu. Galvenais teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir bijis vienota teritorijas plānojuma radīšana Rojas novada teritorijai (bijušajiem Rojas un Mērsraga pagastiem). Tomēr 2010.gadā situācija ir mainījusies – Saeima pieņēmusi lēmumu par divu atsevišķu novadu – Rojas novada un Mērsraga novada izveidi. Atsevišķie novadi sāk strādāt 2011.gada 3.janvārī. Tā kā abu novadu plānošanas dokumentu izstrāde uzsākta kopīgi, abu jaunizveidoto novadu attīstības programmas un teritorijas plānojumi izstrādāti pēc vienotiem principiem, uzsverot atšķirīgo katrā no novadiem.

Mērsraga novada teritorijas plānojums (TP) tiek izstrādāts līdztekus Mērsraga novada attīstības programmai un Mērsraga novada telpiskās attīstības stratēģijai. Teritorijas plānojuma risinājumi balstās uz Mērsraga novada telpiskās attīstības stratēģijā noteiktajiem stratēģiskajiem un ilgtermiņa attīstības mērķiem, vadlīnijām teritorijas izmantošanai, vadlīnijām publiskās infrastruktūras attīstībai, kā arī vadlīnijām teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei. Teritorijas plānojumā parādīts teritorijas pašreizējais izmantojums un noteikta plānotā un atļautā teritorijas izmantošana un šīs izmantošanas ierobežojumi. Teritorijas plānojums ir plānošanas dokuments 12 gadu periodam.

Teritorijas plānojuma neatņemama sastāvdaļa ir Mērsraga novada apbūves noteikumi, kuros noteiktas detalizētas prasības teritoriju izmantošanai un apbūvei.

Teritorijas plānojums balstās uz iepriekš izstrādāto Mērsraga pagasta TP ar grozījumiem (apstiprināts 2005.gada 5.maijā). Teritorijas plānojums izstrādāts digitāli un pamatojoties gan uz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izstrādāto topogrāfisko karti, gan uz zemes kadastra informāciju – līdz ar to padarot vienkāršāku un precīzāku teritorijas plānojuma tālāko pielietojumu.

Mērsraga novada teritorijas plānojums izstrādāts arī, pamatojoties uz darba uzdevumā minēto atbildīgo institūciju izsniegtajiem nosacījumiem, sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemtajiem iedzīvotāju priekšlikumiem un uz 2009.gadā izstrādātās vienkāršotās topogrāfiskās kartes (M 1 : 10 000) pamata.

Teritorijas plānojums sastāv no:

PASKAIDROJUMA RAKSTA,

GRAFISKĀS DAĻAS,

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMIEM,

PĀRSKATA PAR MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI.

Teritorijas plānojuma PASKAIDROJUMA RAKSTA I.daļā dots Mērsraga novada teritorijas īss raksturojums, dots teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni noteikti Mērsraga novada telpiskās attīstības stratēģijā. Paskaidrojuma raksta II.daļā izvērtēti spēkā esošā Mērsraga pagasta teritorijas plānojuma risinājumi, šī daļa apraksta teritorijas plānojuma risinājumus un sniedz to pamatojumu. Paskaidrojuma raksta II.daļā raksturotas arī plānotās (atļautās) izmantošanas ar atsevišķām kartoshēmām atšķirīgajām teritorijas izmantošanām.

Mērsraga novada teritorijas plānojums ir saistošs visā Mērsraga novada teritorijā.

I. MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS RAKSTUROJUMS UN ESOŠĀS SITUĀCIJAS DATU ANALĪZE

VĒRTĪBAS

I. NOVADA TĒLS

1.1. ĪSS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS UN VĒSTURISKS IESKATS

Mērsraga novads atrodas Ziemeļkurzemes ZA daļā – tas stiepjas 14 km garumā pa Rīgas jūras līča Piejūras zemieni. Novada centrs Mērsrags atrodas 41 km attālumā no lielākās tuvākajā apkaimē atrodošās pilsētas – Talsiem un 98 km attālumā no Rīgas. Caur Mērsraga novadu neiet galvenās LR transporta maģistrāles. Mērsraga novada teritorijā ir 2 ciemi – Upesgrīva un Mērsrags. Mērsraga novada teritorija robežojas ar Rojas novadu (Z, ZR un R daļā), Talsu novadu (DR, D daļā), Tukuma novadu (D daļā) un Engures novadu (DA daļā).

Mērsraga novada teritorija ir 109 km², un kopējais iedzīvotāju skaits – 2018. Iedzīvotāju skaitam visās Mērsraga novada apdzīvotajās vietās ir tendence samazināties. Ievērojams skaits iedzīvotāju tiek nodarbināti novada Domes iestādēs un uzņēmumos, tirdzniecības uzņēmumos, meža apsaimniekošanā, kokapstrādē, lauksaimnieciskajā ražošanā, tomēr vairums strādājošo nodarbināti zivju apstrādes rūpniecībā un zvejniecībā. Aktivāka kļūst tūrisma joma.

Pateicoties Mērsraga ostas aktivitātēm, Mērsraga novadam ir būtiska nozīme kā apkārtējā reģiona industrializācijas centram.

VIDUSLAIKI

Mērsrags rakstos pirmo reizi minēts 15.gs. kā neliels zvejnieku ciemats – saukts arī par Mārgrūbi (nāves bedri) tur dzīvojošo jūras pirātu dēļ.

16. – 18.gadsimts

Mērsragā bijusi lielākā ziepju vārītava Kurzemes hercogistē. 1710.gada mēra laikā Mērsragā izdzīvojis 1 cilvēks.

19.gadsimts

Gadsimta beigās jūras piekrastē no Ģipkas līdz Mērsragam uzbūvēti vairāk nekā 200 buru kuģi. Mērsragā uzbūvēti 22 kuģi, Upesgrīvā tapuši 66 burinieki. 1875.gadā tiek atklāta Mērsraga bāka. 1842.gadā tiek izrakts Mērsraga kanāls 4km garumā, tā rezultātā Engures ezera līmenis pazeminās par 1,5 m.

20.gadsimts

1926.gadā Mērsragu pievieno šaursliežu dzelzceļa satiksmei. Dzelzceļš darbojies līdz 60. gadiem. Gadsimta 20. gados tiek izveidota Mērsraga osta un tās ziemeļu mols. 30. gados Mērsragā kolofonija fabrikā ražots terpentīns. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas zvejniecība zaudē savu noteicošo lomu un to nomaina tranzītbizness (lielākoties, kokmateriālu eksports). Savukārt Mērsraga z/ k „1.maijs” Padomju laikā ir vienīgais zvejnieku kolhozs Latvijā, kurā veiksmīgi nodarbojas arī ar lauksaimniecību. Mērsragā labi darbojas arī zivju konservu fabrika.

1.2. KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS

Kultūras pieminekļi Mērsraga novadā

1. TABULA

PIEMINEKĻA NOSAUKUMS	PIEMINEKĻA VĒRTĪBAS GRUPA	VALSTS AIZSARDZĪBAS NR.
Mērsraga bākas tornis	Valsts nozīmes industriālais piemineklis	8566
Ērģeles (Mērsraga luterāņu baznīcā)	Vietējās nozīmes mākslas piemineklis	8515

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas dati

Zīmīgāko kultūras pieminekļu fotogrāfijas.

1.ATTĒLS



Mēsraga bākas tornis



Ērģeles (Mēsraga luterāņu baznīcā)

Tautas celtniecības objekti un kultūrvēsturiski objekti Mēsraga novadā:

2.TABULA

APDZĪVOTĀ VIETA	OBJEKTA NOSAUKUMS	PIEZĪMES
Mēsrags	<i>Luterāņu baznīca</i>	
	<i>Baptistu baznīca</i>	
	<i>Bijusī šaursliežu dzelzceļa stacija</i>	
	<i>Vidusskolas vecais korpuss</i>	
	<i>Kapi, kapu pieminekļi</i>	
	<i>Mēsraga kanāls</i>	
	<i>Mēsraga ostas ziemeļu mols</i>	
	<i>Bezmeri</i>	Dzīvojamā ēka
	<i>Klintis</i>	Zvejnieku sēta
	<i>Priedes</i>	Guļbaļķu ēka

Mēsraga novada Domes dati

1.3. DABAS VĒRTĪBAS

Īpaši būtiskas Mēsraga novada tēlam ir tieši dabas vērtības, nozīmīgākās no tām - jūras piekraste, meži un Engures ezers. Detalizētāk šīs vērtības analizētas Attīstības programmas 2.sadaļā VIDE.

1.4. INFORMĀCIJA PAR STARPTAUTISKO SADARBĪBU

Mēsraga novada Dome turpina Mēsraga pagasta padomes aizsākto sadarbību.

MĒSRAGA NOVADA SADARBĪBAS PARTNERI

3.TABULA

VALSTS	PAŠVALDĪBA	SADARBĪBAS JOMAS
Dānija	LEJRE komūna Hvalsø Roskildes reģionā	Pieredzes apmaiņas braucieni, sadarbība izglītības jomā skolu audzēkņu apmaiņa, kopēja dalība ES projektu realizācijā, kultūras jomā u.c. jomās

1.5. NOVADA TĒLS KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA KONTEKSTĀ

Kurzemes plānošanas reģions atbalsta Mērsraga iniciatīvu, dinamiski attīstot savu potenciālu, palielināt savu nozīmi kā reģiona industrializācijas centrs.

2. VIDE

2.1. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS TERITORIJAS

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:

4. TABULA

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS / OBJEKTA VEIDS	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
Dabas parks	<i>Engures ezers</i>	iekļauts LR likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikuma „Latvijas <i>Natura 2000</i> ” Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā
Saudzējami koki	Šmēdiņu priede	Upesgrīvā pie Šmēdiņu mājām
	Parastā liepa	Upesgrīvā pie Liepu mājām
	Parastā kļava	2 koki pie Ozolnieku mājām Mērsragā
	Parastais ozols	2 koki pie Ozolnieku mājām Mērsragā

Vides datu centra dati un Mērsraga novada Domes dati

1999.gadā tika izstrādāts Engures ezera dabas parka attīstības plāns 2000.-2008.gadam. Dabas parkam „Engures ezers” 2006.gadā izstrādāts arī tūrisma attīstības plāns 2006. – 2015. gadam. Dabas parka kopplatība ir 12595,4 ha, t.sk. Mērsraga pagastā – 3337,8 ha jeb 30,6%. 1957.gadā Engures ezers tika noteikts kā ornitoloģiskais liegums, kopš 1989.gada iekļauts Eiropas nozīmīgāko putnu vietu sarakstā, kopš 1995.gada – Ramsāres konvencijas starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā. Dabas parka teritorijā atrodas aizsargājams objekts „Piejūras pļava” - ~ 51 ha platībā.

Visām īpaši aizsargājamajām teritorijām saistoši ir 2010.gada 16.marta MK noteikumi Nr. 264 „īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārēji aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Saskaņā ar 05.01.2010. MK noteikumiem Nr.17 „Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām”, Mērsraga novada teritorijai piekļaujas aizsargājamā jūras teritorija „Rīgas līča rietumu piekraste”. Teritorijai izstrādāts dabas aizsardzības plāns (2009.).

Mikroliegumi:

Mērsraga novadā noteikti astoņpadsmit mikroliegumi, kur aizliegta mežsaimnieciskā darbība, izņemot ugunsdrošības pasākumus, grāvju rakšanu, ceļu būvi un remontu un citas darbības. Mikroliegumu atrašanās vietas:

Mikroliegums (223) - Talsu VM Vandzenes M 173.kv. 30., 31., 41., 52.-55.nogabalos, 204.kv. 1., 7.-9.nogabalos;

Mikroliegums (225) - Talsu VM Vandzenes M 89.kv. 10., 19., 20.nogabalos, 90.kv. 14.-16.nogabalos;

Mikroliegums (718) – Engures ezera R krastā;

Mikroliegums (719) – Engures ezera R krastā;

Mikroliegums (977) – Talsu VM Vandzenes M 224.kv. 5.nogabalā -joslā starp autoceļu un Baltijas jūras Rīgas jūras līci;

Mikroliegums (978) – Talsu VM Vandzenes M 225.kv. 1., 2., 4.-11., 13.-19.nogabalos – ar mežu apaugusi neapdzīvota sala Engures ezerā (Lielā sala);

Mikroliegums (979) – Talsu VM Vandzenes M 214.kv. 17.-20., 27., 29.nogabalos, 215.kv. 1., 10.nogabalos – Engures ezera Z galā meža kvartālos;

Mikroliegums (980) – Talsu VM Vandzenes M 224.kv. 6., 9.nogabalos, -starp autoceļu un Baltijas jūras Rīgas jūras līci;

Mikroliegums (981) – Talsu VM Vandzenes M 224.kv. 11.nogabalā - starp autoceļu un Baltijas jūras Rīgas jūras līci;

Mikroliegums (982) – Talsu VM Vandzenes M 224.kv. 14.nogabalā - starp autoceļu un Baltijas jūras Rīgas jūras līci;

Mikroliegums (983) – Talsu VM Vandzenes M 222.kv. 9., 10., 12.nogabalos - starp Engures ezeru un Baltijas jūras Rīgas jūras līci;

Mikroliegums (985) – Talsu VM Vandzenes M 149.kv. 6.nogabalā;

Mikroliegums (986) – Talsu VM Vandzenes M 18.kv. 3., 7., 15.nogabalos;

Mikroliegums (987) – Talsu VM Vandzenes M 18.kv. 18.nogabalā;

Mikroliegums (988) – Talsu VM Vandzenes M 18.kv. 22. d. nogabalā;

Mikroliegums (989) – Talsu VM Vandzenes M 19.kv. 11., 12. 14.nogabalos;

Mikroliegums (997) – Talsu VM Vandzenes M 176.kv. 5.nogabalā;

Mikroliegums (1929) – Ziemeļkurzemes VM Vandzenes M 168.kv. 15., 11.d., 16.d. nogabalos, 169.kv. 15., 16., 18.-20., 22.-25.nogabalos.

2.2. AIZSARGĀJAMO BIOTOPU TERITORIJAS

Galvenie Mērsraga novadā sastopamie aizsargājami biotopi:

Latvijas un Eiropas nozīmes aizsargājami biotopi

(iekavās Eiropas biotopa nosaukums, ja tas atšķiras no Latvijas nosaukuma, un kods):

Jūras piekrastes biotopi

1) viengadīgas augu sabiedrības uz sanesumu joslām – 6.13. (1210) – nelielās platībās pludmalē,

2) viengadīgu augu sabiedrības dūņainās un zemās smilšainās pludmalēs – 6.12. (1310) – nelielās platībās pludmalē,

3) ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas – 6.6. (2130*) – ļoti nelielās platībās jūras piekrastē,

Meža biotopi

4) mežainas jūrmalas kāpas – 1.8. (2180) – diezgan lielās platībās visa novada teritorijā,

5) melnalkšņu staignāji – 1.15. (staignāju meži 9080*) – izklaidus visā teritorijā,

Zālāju biotopi

6) jūrmalas pļavas – 3.16. (piejūras zālāji 1630*) – nelielās platībās Mērsragā, pie jūras,

7) sausas pļavas kaļķainās augsnēs – 3.21. (sausī zālāji kaļķainās augsnēs 6210) – nelieli fragmenti piejūrā,

8) zilganās seslērījas *Sesleria caerulea* pļavas – 3.14. (mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs 6410) – nelieli fragmenti Engures ezera apkārtnē,

- 9) zilganās molinijas *Molinia caerulea* pļavas kalķainās, kūdrainās vai mālainās augsnēs – 3.23. (mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs 6410) - nelieli fragmenti Engures ezera apkārtnē,

Saldūdens biotopi

- 10) ezeri ar mieturalģu *Charophyta* augāju – 4.18. (mezotrofās ūdenstilpes ar bentisku mieturalģu augāju 3140) – Engures ezers,

Purvu biotopi

- 11) pārejas purvi un slīkšņas – 2.7. (7140) – nelieli fragmenti pie Mērsraga un Engures ezera krastā,
12) parastās purvmirtes *Myrica gale* audzes – 1.3. (pārejas purvi un slīkšņas 7140) - nelieli fragmenti pie Mērsraga un Engures ezera krastā,
13) kalķaini zāļu purvi ar dižo aslapi *Cladium mariscus* – 2.5. (7210*) – Engures ezera krastā.

Eiropas nozīmes aizsargājami biotopi:

Jūras piekrastes biotopi

- 1) daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs (1220) – nelieli fragmenti piejūrā,
2) smilšainas pludmales ar daudzgadīgu augāju (1640) – nelielos fragmentos uz DA no Mērsraga centra piejūrā,
3) priekškāpas (2120) – vietām jūras piekrastē,
4) embrionālās kāpas - 2110 – samērā bieži starp pludmali un priekškāpām,

Meža biotopi

- 5) veci vai dabiski boreāli meži (9010*) - izklaidus visā teritorijā, pārklājas ar biotopu 2180,
6) purvaini meži (91D0*) - izklaidus visā teritorijā.

* - ES prioritāri aizsargājams biotops.

2.3. KRASTA NOSKALOŠANAS RISKA TERITORIJAS, BŪVNICĪBAI NELABVĒLĪGĀS TERITORIJAS, RISKA TERITORIJAS

Kāpu zona kā dabas ekosistēma ir ļoti dinamiska un nestabila. Pēdējās desmitgadēs paaugstinās gaisa temperatūra, biežāk veidojas vētras, turklāt pieaug to enerģija.

Raksturīgie krasta tipi Mērsraga novada teritorijā: mākslīgi nostiprinātie krasti (Upesgrīvā, Mērsragā), pludmales, lagūnu un eolie nogulumu (Mērsragā), jaukta materiāla pludmale ar priekškāpu – lēzenie akumulatīvie krasti (starp Upesgrīvu un Mērsragu), plaša pludmale, priekškāpas, paralēlās kāpas un krasta kāpu grēda (pie Mērsraga) un morēnas smilšmāls ar plānu pludmales eolo nogulumu segu (Mērsragā).

Pēc G.Eberharda un J.Lapinska pētījumiem (1992. – 2007.) Krasta noskalošana šo 15 gadu laikā 20 – 40 m sasniegusi Upesgrīvā. Salīdzinot pēdējo 15 gadu laikā notikušās Rīgas līča krasta izmaiņas ar pagājušā gadsimta 50 gadu periodu, ir pieaudzis krasta erozijas vidējais ātrums. 2001.gada 1. un 15.novembra vētru laikā mērena krasta erozija konstatēta Upesgrīvā un Mērsragā. 2005.gada janvāra vētrā vāja pamatkrasta erozija konstatēta Mērsragā. Priekškāpas daļēji noskalotas nelielā krasta joslas daļā starp Upesgrīvu un Mērsragu. Krasta teritorijai

Mērsraga novadā ir augsts erozijas risks, maksimālais reģistrētais vēju zplūdes līmenis šajā krastā ir +1,90m (21.gs.) pie Mērsraga.

Mērsraga novadā jūras tuvumā reljefu veido kāpas ar seniem jūras krasta vaļņiem, pazeminājumi ir pārpurvoti, būvniecības apstākļi – vidēji sarežģīti. Ap Engures ezeru notiek ezera aizaugšana un pārpurvošanās – būvniecības apstākļi – nelabvēlīgi. Dziļāk iekšzemē reljefs līdzens, vietām pārpurvojies, būvniecības apstākļi – vidēji sarežģīti. Kopumā Mērsraga novadā jūras krasta erozija nav izteikta – ir tikai 5 vietas, kur lielās vētrās tiek skalots krasts.

Vētru laikā plūdu teritorijas saistībā ar jūras ūdens līmeņa celšanos ir jūras krastā esošās zemās vietas – pie Piejūras pļavas Mērsraga centrā.

2.4. DABAS RESURSI

Nozīmīgākie dabas resursi Mērsraga novadā ir mežs un jūras līdags kā rekreācijas teritorija. Mežs aizņem lielu daļu Mērsraga novada teritorijas. Lielākā daļa no meža resursiem ir valsts mežs, un Mērsraga novadā tas tiek izmantots intensīvi – izņemot piekrastes aizsargjoslu, kur mežsaimnieciskā darbība ir ierobežota, nodrošinot piekrastes ainavas saglabāšanu.

Savukārt Mērsraga novadā 21% jeb 2293,1 ha no visas pagasta teritorijas aizņem ūdeņi. Lielākās ūdens teces un ūdenstilpes: Engures ezera daļa, Grīvas upe, Mērsraga kanāls. Mērsraga novada teritorija atrodas Ventas upju baseina apgabalā. Saskaņā ar Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna datiem Mērsraga novadā nav applūšanas riska teritoriju.

Lielākā daļa no jūras līdaga ir smilšainie līdagi. Akmeņainā jūras piekraste, savukārt, ir nozīmīga ūdensputnu pulcēšanās vieta. Īpaši bagāts ar putniem ir Engures ezers. Mērsrags ir viena no nedaudzajām vietām Latvijā, kur sastopamas iesāļām augsnēm raksturīgās jūrmalas pļavas – neparastas, reti sastopamas un īpaši aizsargājamas.

2.5. AINAVAS

Novadā sastopamas daudzveidīgas ainavas, ko nosaka dabas apstākļu dažādība un vietas vēsturiskā attīstība, kā arī abu šo faktoru mijiedarbība. Ainava ir nozīmīga ne tikai kā dabas vērtība, bet arī kā cilvēka dzīves kvalitātes pazīme. Mērsraga novadā ainavas var iedalīt:

- dabas procesu rezultātā veidojušās ainavas (piekrastes teritorija, meži u.c.),
- cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā izveidotās ainavas (lauku apdzīvotās teritorijas, lielie ciemi u.c.).

Katras ainavas tiek iedalītas sīkāk – ainavu telpas tipos:

- meža masīvi;
- lauku ainavas;
- dabas teritorijas;
- urbānās ainavas;
- rūpnieciskās ainavas.

Liela pārmaiņas ainavā piedzīvoja Padomju gados, kad šajās teritorijās darbojās padomju varas militārās intereses (piekrastes teritorijas bija „slēgtā zona”) un ekonomiskās attīstības modeļi, kas veicināja kolhozu veidošanos un līdz ar to viensētu likvidāciju (<http://www.ziemeļkurzeme.lv/>).

Dabas procesu rezultātā izveidotās ainavas:

Šīs ainavas iespējams dalīt vēl sīkāk, īpaši izceļot piekrastes ainavas, kas ir raksturīgas Mērsraga novadam, kā arī pārējās dabas ainavas, kurās ietilpst meža ainavas, lauku ainavas u.c. ainavas:

Piekrastes ainavas:

- pludmales ainava;
 - smilšainās pludmales ainava;
 - akmeņainās pludmales ainava;
 - piejūras pļavu ainava.

Piekrastes teritorijā esošās ainavas ir daudzveidīgas ne tikai dabas procesu ziņā, bet arī vietas vēsturiskās attīstības ziņā.

Īpaši jāizceļ pludmales ainavas, kur visa novada garumā mijas gan akmeņainās, gan smilšainās pludmales, dažviet saglabājušās mežainās jūrmalas kāpas, kas ir nozīmīga dabiskā barjera, kas aizsargā piekrasti no jūras vēja un viļņiem.

Pārējās dabas ainavas:

- meža ainava;
- lauku ainavas (pļavas, atmatas Mērsraga apkārtnē);
- Engures ezera ainava.

Pārējo dabisko ainavu dalījumā ietilpst meža masīvi, lauku ainavas un Engures ezera ainavas. Šajās ainavās ietilpst teritorijas ar aizsargājamiem, vērtīgiem biotopiem, dabas parku teritorijas, lauku ainavas. Engures ezers ir nozīmīga putnu ligzdošanas vieta.

Saimnieciskās darbības rezultātā izveidotās ainavas:

- urbanizētās ainavas;
- lauksaimniecības zemju ainavas;
- rūpnieciskās teritorijas (Mērsraga ostas teritorijas, saldētavas pie Mērsraga).

Novada griezumā var noteikt urbanizētās ainavas un lauksaimniecībā izmantojamās zemju ainavas, rūpnieciskās teritorijas nosakāmas katras apdzīvotās vietas griezumā.

2.6. VIDES KVALITĀTES RĀDĪTĀJI

Tā kā katlu mājās galvenokārt izmanto malku un koksnes atkritumus, gaisa atmosfēras stāvoklis nav apdraudēts. Mērsraga novadu paretam skāruši arī skābie nokrišņi, nodarot postu meža zemsedzei. Mērsraga novada upēm sateces baseins izvietots mežu teritorijās, tādēļ ūdens kvalitāte tajās ir apmierinoša. Mērsragā ūdens kvalitāte atbilst visiem standartiem. Arukilas horizonts novada dziļurbumos ir ļoti labi aizsargāts no piesārņojuma, jo ūdens vāji caurlaidīgo iežu biežums, kas atdala izmantojamo ūdens horizontu no neaizsargātajiem gruntsūdeņiem, ir lielāks par 20 m. Dzeramā ūdens kvalitāte pēc ūdens ķīmiskajām, bakterioloģiskajām un fizikālajām prasībām atbilst MK noteikumu Nr.235 (29.04.2003.) prasībām.

2.7. POTENCIĀLI BĪSTAMĀS PIESĀRŅOJUMA TERITORIJAS

Potenciālie piesārņojuma avoti Mērsraga novadā ir arī izmeši no zivju apstrādes rūpniecības procesa un individuālo māju apkures.

Potenciāli bīstamās piesārņojuma teritorijas novadā

5. TABULA

APDZĪVOTĀ VIETA	ATRAŠANĀS VIETA	POTENCIĀLĀ PIESĀRŅJUMA IEMESLS
Mērsrags	„Aizsilnieki” (kadastra Nr. 8878 002 0105)	Bijusī sadzīves atkritumu izgāztuve – šobrīd jau rekultivēta
	Zvejnieku iela 5a (kadastra Nr. 8878 003 0085)	Bijušās kolhoza mehāniskās darbnīcas

**MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Lielā iela 81 (kadastra Nr. 8878 003 0307)	„MC Benzīntanks” DUS
Lielā iela 58 (kadastra Nr. 8878 003 0304)	Bijušā kolhoza DUS

Rojas novada Domes dati

2.8. ZEMES LIETOJUMA STRUKTŪRA

6. TABULA

ZEMES LIETOŠANAS VEIDS	PLATĪBA (HA)	% NO KOPPLATĪBAS	MELIORĒTĀS ZEMES (HA)
Meži	6691,3	61,15	241,00
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme	887,0	8,11	
Pārējās zemes	209,5	1,91	
Ceļi	164,8	1,50	
Zem ūdeņiem	2385,1	21,80	
Purvi	400,2	3,66	
Pagalmi	145,0	1,33	
Krūmāji	60,1	0,54	
Kopā	10943,0	100	

VZD DATI pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.janvāri

2.9. MEŽA ZEMES PLATĪBA MĒRSRAGA NOVADĀ SASKAŅĀ AR ĪPAŠUMA VEIDU

7. TABULA

ZEMES ĪPAŠUMA VEIDS	PLATĪBA (HA)	% NO KOPPLATĪBAS
Valsts	4887,40	71,63
Pašvaldība	5,20	0,08
Privātīpašnieki	1930,06	28,29
Kopā	6822,66	100

VMD DATI pēc stāvokļa uz 2009.gada 15.septembri

2.10. VIDES JOMA MĒRSRAGA NOVADĀ KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA KONTEKSTĀ

Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumentiem, krasta erozijas risks ievērtējams arī Mērsraga novada teritorijas plānojumā. Plānojumā jāpievērš uzmanība pasākumiem, kas novērstu smilts masu ceļošanu ar vēju un pasargātu apdzīvotās vietas no vēja ietekmes. Jāparedz noskalošanās riska teritoriju lokālie aizsardzības pasākumi un nozīmīgāko infrastruktūras objektu pārcelšana un iekšzemi. Piekrastes teritorijas lielākā daļa ir reti apdzīvota, un tas paaugstina reģiona vērtību no neskartās dabas pieejamības viedokļa. Reģiona kultūrvidē un dabas vide ir labvēlīgs stimuls tūrisma attīstībai reģionā. Starptautiska nozīme no jūras vides saglabāšanas viedokļa saskaņā ar Helsinku konvenciju (1974. un 1992. g.) ir piekrastei no Kaltenes līdz Engurei. Saskaņā ar Ramsāres konvenciju (1971.) Engures ezers ir noteikts kā starptautiskas nozīmes mitrājs. Jāpieaug vietējo pašvaldību iniciatīvu nozīmei dabas un ainavu aizsardzības pasākumu plānošanā, tajā pašā laikā ar saistošiem noteikumiem veicinot kultūrvidē iekļaujošos saimniecisko darbību. Nepieciešami vienoti apzīmējumi stendiem un informācijas norādēm.

Īpaši jāpievērš uzmanība sabiedriski pieejamo telpu saglabāšanai ciemos un lauku areālos, kā arī to attīstībai un pieejamības nodrošināšanai. Ainaviski nozīmīgās un vērtīgās teritorijas ir arī ezeraines. Engures ezera ezeraines ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ar starptautisku nozīmi.

Ciema teritorijās iespēju robežās jāparedz ūdens malu izmantošana sabiedrības atpūtas vajadzībām, paredzot pārvietošanās iespējas gar ūdens malām (pastaigu takas, celiņi skriešanai, skrituļošanai, velo celiņi u.c.), kā arī pieeju tām. Nav pieļaujama publisko teritoriju, sevišķi pludmales joslas, pieejamības ierobežošana un ainavu resursu vērtības samazināšana.

Noskalošanās riska teritorijās plānojami iespējamie lokālie piekrastes aizsardzības pasākumi, kā arī nozīmīgāko infrastruktūras (ceļu, inženiertīklu u.c.) objektu pārcelšana no nenovēršamās pamatkrasta erozijas riska joslām uz iekšzemi.

2.11. SASKARES PUNKTI STARP MĒRSRAGA NOVADU UN APKĀRTĒJĀM PAŠVALDĪBĀM VIDES JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ

Mēsraga novadam, Rojas novadam un Engures novada Engures pagastam ir līdzīgas problēmas un iespējas piekrastes apsaimniekošanā. Savukārt dabas parks „Engures ezers” atrodas arī Ķūļu (Talsu novads), Zentenes (Tukuma novads), un Engures (Engures novads) pagastos. Izstrādāts dabas parka tūrisma attīstības plāns, iesaistoties visām minētajām pašvaldībām.

IEDZĪVOTĀJI

3. MĀJOKLIS

3.1. DEMOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS

Iedzīvotāju skaita izmaiņas lielākajās apdzīvotajās vietās

8. TABULA

CIEMS/ APDZĪVOTĀ VIETA	IEDZĪVOTĀJU SKAITS				
	2005.	2006.	2007.	2008.	2010. (sāk.)
Mēsrags	1570	1550	1547	1545	1715
Upesgrīva	176	169	169	169	128
Alksnāji					32
Kipatciems					58
KOPĀ	1746	1719	1716	1714	1933

Rojas novada Domes dati

PIEZĪME: Pirms 2009.gada mazo ciemu iedzīvotāju skaits tika pievienots tuvākajiem lielajiem ciemiem. 2009.gada iedzīvotāju dati pa ciemiem var būt neprecīzi saistībā ar pāreju uz kopēju uzskaiti.

Iedzīvotāju vecuma struktūra Mēsraga novadā


9. TABULA

IEDZĪVOTĀJU VECUMA GRUPAS	2000.		2010. (okt.)	
	VĪRIEŠI	SIEVIETES	VĪRIEŠI	SIEVIETES
0 - 4	50	50	44	33
5 - 9	73	69	35	37
10 - 14	83	70	47	45
15 - 19	68	83	62	68
20 - 24	77	70	81	75
25 - 29	83	63	68	81
30 - 34	67	60	62	54
35 - 39	81	68	69	46
40 - 44	76	66	48	51
45 - 49	59	66	53	59
50 - 54	55	70	56	55
55 - 59	54	69	51	60
60 - 64	54	73	36	61
65 - 69	49	78	43	63
+70	68	132	134	246
KOPĀ	997	1087	889	1034

2000.gada tautas skaitīšanas dati un Rojas novada Domes dati

IEDZĪVOTĀJU VECUMA STRUKTŪRAS DIAGRAMMA

2.ATTĒLS



Rojas novada Domes dati

Dzimstība un mirstība Mērsraga novadā


10.TABULA

GADS	DZIMUŠI	MIRUŠI	SKAITA IZMAIŅAS
1997.	17	35	-18
2000.	19	30	-11
2003.	11	24	-13
2004.	11	35	-24
2005.	10	36	-26
2006.	25	35	-10
2007.	19	34	-15
2008.	22	27	-5

Rojas novada Domes dati

IEDZĪVOTĀJU DZIMSTĪBAS – MIRSTĪBAS DIAGRAMMA

3.ATTĒLS



Rojas novada Domes dati

3.2. CIEMU STRUKTŪRA, CIEMU ROBEŽAS

Mērsraga novada teritorija sastāv no 2 galvenajiem apdzīvotu vietu tiem:

- kompaktas un salīdzinoši kompaktas apdzīvotas vietas (ciemi – Mērsrags un Upesgrīva),
- viensētas vai retinātas viensētu grupas.

Mērsrags ir tipisks kompakts ciems ar daudzdzīvokļu ēkām un pietiekoši labi attīstītu inženierinfrastruktūru.

Upesgrīva ir jūrmalciems, kur apbūve pārsvarā izvietota starp lielceļu un jūru.

Vidējais iedzīvotāju blīvums Mērsraga novadā ir 18,65 iedzīvotāji uz 1 km², kas ir nedaudz mazāk nekā Rojas novadā.

3.3. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU / VASARNIEKU „BALANCE:”

Aptuvenās aplēses liecina, ka vasaras sezonā apmēram 1/3 daļa piekrastes ciemu iedzīvotāju ir vasarnieki.

3.4. PIEPRASĪJUMS PĒC MĀJOKĻU TIPIEM, MĀJOKĻU PIEDĀVĀJUMS

Arvien mazāka kļūst lauksaimnieciskās ražošanas nozīme, kam ir, lielākoties, ekonomisks pamats, toties salīdzinoši pieprasītas ir iespējas būvēt vasarās izmantojamās mājas. Liela ciemu apbūves daļa Mērsraga novadā atrodas krasta kāpu aizsargjoslā, kur ir ļoti ierobežotas attīstības iespējas. Izstrādājot Mērsraga pagasta iepriekšējo teritorijas plānojumu ar grozījumiem, tikušas ievērojami palielinātas ciemu robežu teritorijas – galvenokārt sauszemes virzienā. Mērsraga novadā ir brīvu dzīvokļu trūkums.

Informācija no būvvaldes par aktivitātēm Mērsraga novadā liecina, ka lieku dzīvokļu novadā nav. Pieprasījums pēc dzīvokļiem ir galvenokārt saistīts ar cilvēkiem, kuri strādā zivju pārstrādes cehos.

Ēku būvniecības rādītāji Mērsraga novadā

11. TABULA

IZSNIEGTĀS BŪVATĻAUJAS		EKSPLOATĀCIJĀ NODOTĀS BŪVES	
2007.	2008.	2007.	2008.
28	19	16	25

Rojas novada būvvaldes dati

3.5. SOCIĀLIE MĀJOKĻI

Mērsraga novadā nav sociālo dzīvokļu.

3.6. MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

Mērsragā Komunālais uzņēmums apsaimnieko tikai centrālo ūdensvadu un kanalizāciju. Mērsragā kanalizācija iet caur 3 akām (komunālo, SIA "Saiva Anno 1949" un SIA "I.M.S.") – tādēļ tā iznāk ļoti dārga lietotājiem.

Mērsraga centrā atrodas 9 daudzdzīvokļu mājas, kuras tiek apsaimniekotas individuāli – 3 nodibinātas kooperatīvās sabiedrības, pārējās – uz norunas pamata.

3.7. MĀJOKĻU JOMA MĒRSRAGA NOVADĀ KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA KONTEKSTĀ

Mērsraga novada teritorijām, it īpaši piekrastes daļā, ir potenciāls kļūt par *otrā mājokļa* teritorijām, tās vienlaicīgi kļūst arī par potenciālām konfliktu teritorijām starp vides vērtībām un attīstības tendencēm, kurām pievēršama īpaša uzmanība.

Novada apbūves noteikumos jāieestrādā ieteikumi, kas veicinātu reģionālo būvniecības tradīciju renovēšanu jaunos apstākļos, kā arī nosacījumi, kas veicinātu katras vietas kultūrvēstures tradīcijām un ainavai draudzīgas jaunās apbūves veidošanos, celtniecības tradīciju saglabāšanu un apdzīvojamās vides plānojuma īpatnību saglabāšanos.

Kurzemes piekrastes ciemi ir nacionālas nozīmes kultūras mantojums.

Ņemot vērā prognozētās klimata izmaiņas un jūras līmeņa celšanos, kā arī krasta noskalošanās riska pieaugumu, ciemu teritoriju paplašināšana gar piekrasti ir ierobežojama; nepieciešamības gadījumā tā plānojama virzienā uz sauszemi.

3.8. SASKARES PUNKTI STARP MĒRSRAGA NOVADU UN APKĀRTĒJĀM PAŠVALDĪBĀM MĀJOKĻU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ

Upesgrīvas ciems kā apdzīvotne atrodas divu pašvaldību – Mērsraga novada un Talsu novada – pārvaldījumā. Risinot minētā ciema attīstības jautājumus, nepieciešama abu pašvaldību kopdarbība.

EKONOMISKĀ DARBĪBA

4. TAUTSAIMNIECĪBA

4.1. IEDZĪVOTĀJU NODARBOŠANĀS

2006.gadā Mērsraga pagastā, tāpat kā Rojas pagastā, lielākais skaits nodarbināto bija zivju apstrādē un zvejniecībā –76% no visiem strādājošiem. Kaut arī jāatzīst, ka zivju apstrādē nodarbinātie nav tikai no Mērsraga pagasta – darbinieki tiek vesti no visa Talsu rajona, kā arī no Jūrmalas pilsētas.

Toties kaimiņu – Rojas pagastā 2003.gadā bija reģistrēti 135 uzņēmumi. Šajos uzņēmumos strādāja 2045 darbinieki. Vairums no tiem (43,8%) nodarbināti zivju apstrādes rūpniecībā un zvejniecībā. Ievērojams skaits iedzīvotāju tiek nodarbināti pagasta padomes iestādēs un uzņēmumos, tirdzniecības uzņēmumos, mežu apsaimniekošanā un kokapstrādē, kā arī lauksaimnieciskajā ražošanā.

Iedzīvotāju nodarbošanās apvienotajā Rojas novadā

12. TABULA

	STRĀDĀJOŠO SKAITS					
	Rojas pagasts		Mērsraga pagasts		Kopīgais Rojas novads (Rojas pagasts un Mērsraga pagasts)	
	2003.	%	2006.	%	2009.*	%
Zivju apstrāde	895	43,8	653	72,0	448	31,0
Zvejniecība, zivju apstrāde	355	17,4	35	4,0	118	8,1
Pagasta padome, pārvalde	152	7,4	44	5,0	200	13,8
Mazumtirdzniecība	146	7,1	35	4,0	106	7,3
Mežizstrāde, kokapstrāde	122	6,0	22	2,5	24	1,7
Lauksaimnieciskā ražošana	90	4,4	6	0,7	148	10,2
Komunālie pakalpojumi	70	3,4	3	0,3	63	4,4
Izglītība	46	2,2	40	4,5	119	8,2
Celtniecība, būvmateriālu ražošana	34	1,7	15	1,7	41	2,8
Viesnīcu pakalpojumi	30	1,5	13	1,5	22	1,5
Auto apkalpe	28	1,4	2	1,8	33	2,3
Maizes cepšana, konditoreja	27	1,3	2	0,2	0	0
Sabiedriskā ēdināšana	16	0,8	8	0,9	77	5,3
Pārējie	34	1,6	8	0,9	49	3,4
KOPĀ	2045	100	886	100	1448	100

VID dati

* - dati tikai par uzņēmumiem, kuri reģistrēti Rojas kopīgajā novadā (Rojas un Mērsraga pagastos)

Bezdarba līmenis Mērsraga novadā

13. TABULA

	2007.GADA JANVĀRĪ	2008.GADA JANVĀRĪ	2009.GADA JANVĀRĪ	2009.GADA OKTOBRĪ
Rojas pagastā	2,7%	3,5%	5,0%	10,1%
Mērsraga pagastā	3,5%	2,5%	4,3%	
kopīgajā Rojas NOVADĀ (Rojas un Mērsraga pagastos kopā)				

**MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Talsu rajonā	4,3%	3,8%	5,6%	13,6%
Latvijā	6,5%	5,0%	8,3%	14,1%

Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāles dati

Bezdarba līmenis noteikts % no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

4.2. NOVADĀ REGISTRĒTIE UZŅĒMUMI

Kopīgajā Rojas novadā (Rojas un Mērsraga pagastos) uzņēmumu reģistrā un komercreģistrā reģistrēti 394 uzņēmumi. No tiem 2009.gadā aktīvi darbojušies 112.

Apvienotajā Rojas novadā (Rojas un Mērsraga pagastos) reģistrēto aktīvi darbošos uzņēmumu skaits galvenajās jomās 2009.gadā

<i>14. TABULA</i>	
Mazumtirdzniecība	16
Būvniecība un būvmateriālu ražošana	12
Autoapkalpe, transporta pakalpojumi	10
Mežizstrāde, mežsaimniecība un kokapstrāde	9
Lauksaimnieciskā ražošana	9
Viesnīcu, viesu māju pakalpojumi	8
Zivju pārstrāde	7
Zvejniecība	6
Dažādi pakalpojumi (juridiskie, arhitektu, inženieru, konsultācijas)	5
Sabiedriskā ēdināšana	4
Sadzīves pakalpojumi (remonti, frizieru pakalpojumi)	4
Vairumtirdzniecība	4
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana	3
Ārstu prakses	3
Ražošana (papīra izstrādājumi, mēbeles)	2
Inženierapgāde	2
Aptiekas	2
Kultūras un sporta pakalpojumi	1
Pārējie	5
KOPĀ	112

Lursoft un VID dati

4.3. GALVENĀS TAUTSAIMNIECĪBAS JOMAS MĒRSRAGA NOVADĀ

4.3.1. RAŽOŠANA

2009.gadā ražošanas jomā visā kopīgajā Rojas novadā (Rojas un Mērsraga pagastos) darbojas 18 uzņēmumi, no tiem 9 – lauksaimnieciskajā ražošanā.

Lielākie uzņēmumi Mērsragā, kas darbojas zivju apstrādes un pārstrādes jomā ir SIA „Sabiedrība IMS”, SIA „Saiva 1”, SIA „Mežmaļi”, SIA „Lata”, SIA „Forele” un SIA „Bērklejas” (Upesgrīvā). Visi šie uzņēmumi kopā nodrošina >600 darbavietu. Otra lielākā nozare Mērsragā ir kokapstrāde un kokmateriālu eksports.

4.3.2. ZVEJNIECĪBA

Individuālā zvejniecība jūras piekrastē pēdējo gadu laikā samazinās līdz ar zvejas resursu samazināšanos un līdz ar nosacījumiem no ES. Kopīgajā Rojas novadā (Rojas un Mērsraga pagastos) ar zvejniecību aktīvi nodarbojas tikai 6 uzņēmumu, kuros iesaistīti 118 darbinieki.

Izņemto licenču skaits uz dažādiem zvejas rīkiem apvienotajā Rojas novadā

		15. TABULA
ZVEJAS RĪKI	2009.	

**MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Reņģu stāvvadiem	14
zivju mурdiem	11
Sīkzivju mурdiem	4
Lucīšu mурdiem	143
zivju tīkliem	145
Reņģu tīkli	49
zivju āķi	2050
Nēģu mурdi	4

Rojas novada Domes dati

4.3.3. MEŽSAIMNIECĪBA

Mērsraga novada meži aizņem 61,15 % no novada teritorijas – kopā 6691,3ha. Mežsaimniecības, mežizstrādes un kokapstrādes jomā Rojas un Mērsraga pagastos 2009.gadā aktīvi darbojās 9 uzņēmumi, kuros tika nodarbināti 24 strādājošie. Valsts meži aizņem 71,63 % no kopējās mežu platības. Liela daļa no visiem novada mežiem - 32,29% - ietilpst meža zemju platībās ar aizsardzības pazīmēm.

4.3.4. LAUKSAIMNIECĪBA

Novada aktīvo zemnieku saimniecību nozīmīgākais darbības virziens ir augkopība. Lauksaimniecības zemes Mērsraga pagastā atrodas galvenokārt Ķīpatciema un Alksnājciema apkārtnē. No visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes Mērsraga novadā (887,0 ha) meliorēti ir 241 ha.

Saimniecību skaits Mērsraga novadā

16. TABULA

	ZEMNIEKU SAIMNIECĪBAS		PIEMĀJAS SAIMNIECĪBAS	PĀRĒJĀS SAIMNIECĪBAS	
	2000.	2009.	2009. z/s ar aktīvu darbību	2000.	2000.
Mērsraga pagasts	15	18	-	153	1

2000.gada tautas skaitīšanas dati un VID dati

Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības Mērsraga novadā

17. TABULA

RĀDĪTĀJI	MĒRSRAGA PAGASTS
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopplatība (LIZ) (ha)	571
Meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme (ha)	117
Meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme (% no LIZ kopplatības)	20,5
No tās nepieciešama meliorācijas sistēmu rekonstrukcija (ha)	5
No tās nepieciešama meliorācijas sistēmu rekonstrukcija (% no meliorēto zemju platības)	4,4
lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības, kurām nepieciešama meliorācija (ha)	9,1
Lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības, kurām nepieciešama meliorācija (% no LIZ kopplatības)	1,6

2000.gada tautas skaitīšanas dati

4.3.5. TŪRISMS

Viesnīcas un viesu nami.

Mēsraga novadā 10 naktsmītnes, ar aptuveni 300 vietām nakšņotājiem. Tai skaitā – viesu nami, lauku mājas, brīvdienu mājas, kempingi, telšu vietas. Diemžēl Mēsraga novadā nav nevienas viesu mītnes, kurā varētu izvietot tūristus, kas būtu atbraukuši ar vienu lielo autobusu.

Mēsraga novadā darbojas 4 pagastā reģistrētas ēdināšanas iestādes.

Naktsmītņu izvietojums pa ciemiem

18. TABULA

CIEMS	NAKTSMĪTNES VEIDS	NOSAUKUMS	VIETU SKAITS
Upesgrīva	brīvdienu māja	Audas	10
	kempings	Stieres	40
	telšu vietas	Krastiņi	20
	telšu vietas	Knaģi	
Mēsrags	viesu nams	Zālītes	8
	viesu nams	Vētrasputns	20
	lauku māja	Mercenes	20
	lauku māja /telšu vietas	Kāpas	4 / 80
	kempings	Bebri	30
	jauniešu vasaras nometņu mītne	Mēsraga vidusskola	70
	jahtu centrs	Jahtu centrs Mēsraga ostā	

Rojas novada TIC dati

Citi tūrisma pakalpojumu sniedzēji un tūristu apskates objekti Mēsraga novadā: Jahta „Palsa”, Dabas parks „Engures ezers”, Ežu kolekcija un pastaigu taka Mēsragā, Mēsraga bāka, Mēsraga muzejs „Sieta nams”.

Mēsraga novadā darbojas Mēsraga informācijas centrs.

Mēsraga IC sniedz šādus pakalpojumus: sniedz informāciju par tūrisma iespējām un pakalpojumiem Mēsraga pagastā, nodrošina publiskās pieejas Internetam, kā arī iespēju strādāt ar Windows programmām, printēt un kopēt dokumentus.

4.3.6. DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVE

Mēsraga novadā atrodas ap 30 kūdras atradņu ar kopējo platību 585 ha un krājumiem 7223 tūkst. m³. Engures ezerā ir sapropeļa krājumi ap 9,7 milj. m³. Mēsraga novadā atrodas arī smilts - grants atradne „Medņi” 6 ha platībā – a/s „Latvijas Valsts meži” teritorijā. Reālā darbība dabas resursu ieguvē pēdējos gados ir niecīga.

4.3.7. TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Sadzīves pakalpojumi

Mēsraga pagastā 2009.gadā pieejami individuālā friziera un kurpnieka pakalpojumi, ļoti nepieciešama būtu publiskā pirts.

Mazumtirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi

Mēsraga pagastā 2009.gadā aktīvi darbojās 5 pagasta teritorijā reģistrēti mazumtirdzniecības uzņēmumi un 1 sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, nodarbinot attiecīgi 17 un 1 Mēsraga pagasta iedzīvotājus.

Mēsraga pagastā virkne reģistrēto uzņēmumu minētajās jomās savu aktīvo darbību pārtraukuši.

**MĒSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Pakalpojumi automašīnām

Mēsraga novadā atrodas 2 DUS, no tām darbojas viena.

2009.gadā pakalpojumus automašīnām, kā arī dažāda veida transporta pakalpojumus veica 5 uzņēmumi Mēsraga pagastā, kopumā nodarbinot 22 pagasta iedzīvotājus.

Pasta pakalpojumi

Mēsraga novadā ir 1 pasta sakaru nodaļa – Mēsragā.

Banku pakalpojumi

Mēsragā pieejami 2 bankomāti.

Būvniecība

Mēsraga novadā reģistrēti 2 ar dažādām būvniecības darbībām saistīti uzņēmumi.

4.4. INVESTĪCIJU PIESAISTE

Mēsraga novada teritorijā ieviestie projekti

19. TABULA

JOMA	NOSAUKUMS	GADS	FINANSU APJOMS Ls
SATIKSME	Satiksmes drošības uzlabojumi Ostas ielā	2007	187800,00
			187 800,00
VIDE	Dabas parka „Engures ezers” tūrisma attīstības plāna 2006. – 2016.gadam izstrāde	2006	7 410,00
	Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana	2007	29 996,00
	Engures ezera dabas parka apsaimniekošana	2008	48 000,00
	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rojas novada pašvaldības ēkās*	2010	424 624,68
			510 030,68
TAUTSAIMNIECĪBA	Mēsraga ostas ziemeļu mola rekonstrukcija (1.kārta)	2006-2007	1424600,00
	Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai		(gadā) 702,80
			1 425 302,80+
KULTŪRA, IZGLĪTĪBA, SPORTS	Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē	2005-2007	10000,00
	Mēsraga Tautas nama rekonstrukcija	2009	44449,31
	Rojas stadionā un Mēsraga vidusskolā esošo hokeja laukumu bortu rekonstrukcija*	2010	14671,44
	Rojas novada Domes izglītības iestāžu informatizācija*	2010-2011	22034,64
			91 155,39
SOCIĀLĀ SFĒRA	Pieejamas vides veidošana pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	2004	500,00
	Bērnu rotaļu, atpūtas un sporta laukumu iekārtošana	2005	800,00
			1 300,00
PĀRVALDE	Kvalitātes un personāla vadības sistēmas izveidošana un ieviešana Rojas novada Domē*	2010-2011	23175,00

**MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS**

			23 175,00
INŽENIERAPGĀDE, KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI	Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga ciemā	2006-2007	1 030 000,00
			1 030 000,00
KOPĀ			3 268 763,87+

* - kopīgi ar Rojas pagastu

Rojas novada Domes dati

**4.5. TAUTSAIMNIECĪBAS JOMA MĒRSRAGA NOVADĀ KURZEMES PLĀNOŠANAS
REGIONA KONTEKSTĀ**

Bijušo militāro teritoriju un objektu mantojums Mērsraga bāka Mērsragā ir laba bāze, uz kuras veidot piekrastes infrastruktūru – ceļus, stāvlaukumus, pieejas jūrai, tūrisma uzņēmējdarbības infrastruktūru. Jāturpina attīstīt tūrisma infrastruktūru, paplašināt piedāvājumu un konsolidēt tūrisma mārketingu kopīgi ar kaimiņu pašvaldībām.

Jāattīsta tūrisma objektu sasniedzamība – gan fiziskā, gan informācijas pieejamība un rezervācijas iespējas.

Mērsraga novada plānojumā ieteicams izvērtēt esošās profilējošās (specializācijas vai unikālās) funkcijas un ar to saistītos pakalpojumus, kā arī jaunu pakalpojumu funkciju attīstības iespējas.

**4.6. SASKARES PUNKTI STARP MĒRSRAGA NOVADU UN APKĀRTĒJĀM PAŠVALDĪBĀM
TAUTSAIMNIECĪBAS JOMĀ**

Saskares punkti ar Rojas novadu:

Arī Rojas novads kā mērķi tūrisma jomā uzsver jahtu tūrisma attīstību, ko varētu veikt sadarbībā ar Mērsraga novadu. Aktuāla abām pašvaldībām ir sadarbība kopīgu tūrisma maršrutu izstrādē.

Saskares punkti ar Dundagas novada Kolkas pagastu:

Kolkas rags un Slīteres nacionālais parks ir valsts nozīmes tūrisma pievilksanas objekti. Arī Kolkas pagasts kā mērķi tūrisma jomā uzsver jahtu tūrisma attīstību, ko varētu veikt sadarbībā ar Mērsraga novadu.

Saskares punkti ar Engures novada Engures pagastu:

Arī Engures pagasts kā mērķi tūrisma jomā uzsver jahtu tūrisma attīstību, ko varētu veikt sadarbībā ar Mērsraga novadu. Aktuāla abām pašvaldībām ir sadarbība kopīgu tūrisma maršrutu izstrādē

Saskares punkti ar Talsu novada Ķūļciema pagastu:

Lai veiktu sapropeļa ieguvī Engures ezerā, Ķūļciema pagasts ir gatavs sadarboties ar Mērsraga pagastu (novadu).

Aktuāla ir velomaršruta „Pa Engures ezeru un apkārt ezeram” kopīga attīstība (Mērsrags – Engures ezera laivu bāzes – Ķūļciems – Dzedri – Rideļu ezers – Engure – Bērziems).

Ķūļciema iedzīvotājiem tuvākā DUS atrodas Mērsragā (14 km).

Saskares punkti ar Talsu novada Laucienes pagastu:

Laucienes pagastā atrodas eksportējoši uzņēmumi „Vika Wood” un „Rudus Latvia”, kurus varētu interesēt lētākas transporta izmaksas līdz Mērsraga ostai, pie nosacījuma, ka sakārtoti ceļi (dzelzceļš).

5. OSTA

5.1. OSTAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI

Mēsraga novads ir īpašs ar to, ka novadā izvietota mazā osta.

Mēsraga osta atrodas Rīgas Jūras līča rietumu krastā, četrus kilometrus uz dienvidiem no Mēsraga zemesraga. Osta atrodas 20.gs sākumā mākslīgi izveidotā līcī - Mēsraga kanāla ieteces Rīgas jūras līcī paplašinājumā, kuru ierobežo ziemeļu un dienvidu moli. Mēsraga ostas teritorijas platība ir 53,49 ha, no tiem akvatorija – 10,19ha. Kravu apgrozījuma ziņā Mēsraga osta ir visstraujāk augošā osta Latvijā. 2008. gadā kravu apgrozījums sasniedz 40% no Latvijas mazo ostu kopējā kravu apgrozījuma.

Būtiskākie ostas darbības rādītāji

20. TABULA

OSTAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJS	MĒSRAGA OSTA					
	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.
Koksnes šķeldas kravas (tūkst. tonnas)	103,5	103,3	69,5	140,1	161,6	119,2
Kūdras kravas (tūkst. tonnas)	-	-	4,2	21,9	12,8	12,3
Apalkoku kravas (tūkst. tonnas)	151,3	240,6	201,4	229,6	289,8	201,5
Zivis (tūkst. tonnas)	4,4	4,3	2,8	3,2	4,1	4,7
Kopējais kravu apjoms (tūkst. tonnas)	264,1	357,7	277,9	397	500,7	393,7
Apkalpoto kravas kuģu skaits	80	111	86	126	157	134
Apkalpoto zvejas kuģu skaits						
Apkalpoto jahtu skaits						
Pārvesto pasažieru skaits						

Mēsraga ostas pārvaldes dati

Mēsraga ostā, sākot ar 1996.gadu koksnes kravu eksports palielinājies. 2000.gadā tas sasniedza 30,5% no Latvijas mazo ostu kopējā koksnes kravu apgrozījuma.

Ir izstrādāta Mēsraga ostas attīstības koncepcija 2008. – 2013.gadam, kā ilgtermiņa mērķi izvirzot pamatnostādni – kļūt par reģiona kravu pārvadājumu un ekonomiskās aktivitātes centru. 2009.gadā Mēsraga ostā uzsākta projekta īstenošana, lai ieviestu ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmu. Mēsraga ostas pārvaldē.

5.2. OSTU TERITORIJĀ DARBOJOŠĀS UZŅĒMUMI

Mēsraga ostas teritorijā darbojas:

21. TABULA

UZŅĒMUMS	DARBĪBAS JOMA	NEPIECIEŠAMĪBA ATRASTIES OSTAS TERITORIJĀ (*)
SIA „Gamma - Rent”	Piestātnes noma, stividorpakalpojumi, (kūdra, šķelda).	*
a/s „Mēsrags”	Laukums, angārs, piestātne	*
SIA „Metsaliito”	Piestātnes noma, šķeldas,	*

**MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS**

	koksnes eksports	
SIA „Fineks MT”	Piestātnes apsaimniekošana, koksnes, šķeldas eksports	*
SIA „Domše Latvija”	Piestātnes apsaimniekošana, koksnes, šķeldas eksports	*
Aivars Šaubergs	Piestātnes apsaimniekošana, koksnes, šķeldas eksports	*
SIA „Meždaris”	Laukumu noma	
SIA „Mērsraga Termināls”	Laukumi, piestātnes	*
SIA „Saules rags”	Darbojas SIA „Saiva Anno 1949”	
SIA „Austrumu tirdzniecības grupa”	Zivju apstrāde, attīrīšanas	
SIA „Silmas grupa”	Zivju cehs	
SIA „Fregats”	Piestātne, angārs	*
SIA „Ada”	Jahtu piestātne pie tilta	*
SIA „Kurland”	Jahtu piestātne pie tilta	*
Ilgvars Eriks Druviņš	Jahtu angārs pie tilta	*
Valdis Liepiņš	remontdarbnīca	*
Sandars Kristapsons	darbnīcas	*
Žanis Štūlbergs	galdniecība	*
z/s „Mežāres”	smēde	*
Mērsraga novada Dome	Attīrīšanas ierīces	
Jevgēnijs Okuncovs	Ģeoloģijas centrs, kuģis	*
Edgars Zariņš	Santehnika ostā	*
SIA „Silfs V”	Vēja ģeneratori	
SIA „Bite Latvija”	Mobilo sakaru tornis	
Māriņa Krūmiņa	kafejnīca	
Sergejs Mitrofanovs	veikals	
Laimonis Jānis Bervalds	Dzīvojamā māja	
Albīna Kūlēna	Dzīvojamā māja	

Mērsraga ostas pārvaldes dati

5.3. OSTU NOZĪME KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA KONTEKSTĀ

Ostām ir būtiska nozīme tām piegulošo teritoriju ekonomiskajā attīstībā. Svarīgi sektori mazo ostu attīstībā ir arī zvejniecība, zivju pārstrāde un jūras tūrisms, kam ir augsts attīstības potenciāls. Reģiona ostu priekšrocības ļauj valstī attīstīt tranzītpakalpojumus, kas dod būtisku daļu no Latvijas preču un pakalpojumu eksporta ienākumiem. Kurzemē ir labs attīstības potenciāls jahtu burāšanai, nepieciešama infrastruktūras izveide, jo ir teicami priekšnoteikumi jahtu ostu tīkla attīstībai.

Strauji augot Mērsraga ostas kā kravas ostas kapacitātei un apgrozījumam, un ostas teritorijā attīstoties industriālajam parkam un loģistikas centram, tā var kļūt par daudzfunkcionālu ostu un reģiona nozīmes saimniecisko pakalpojumu sadales centru. Mērsraga ostu nākotnē var izveidot par speciālo ekonomisko zonu. Tam viens no priekšnoteikumiem ir autoceļa Stende-Mērsrags izveide par kravas autotransportam piemērotu automaģistrāli, kas ļautu izmantot kravu transporta pa dzelzceļu sniegtās iespējas. Tieši reģiona nozīmes ostu kravu apgrozījuma pieaugumam ir svarīga nozīme apkārtējo teritoriju attīstībā – tiek sakārtoti ceļi un infrastruktūra, radītas jaunas darbavietas, veicināta ekonomiskā attīstība.

Reģiona lauku teritoriju un novada nozīmes centru attīstībai īpaša loma ir reģiona nozīmes ostu - Mērsraga, Pāvilostas un Rojas - infrastruktūras straujai

attīstībai, turklāt tā cieši jāsaista ar efektīvu iekšzemes transporta tīklu struktūru attīstību. Jāveido vienots tīkls ar esošām un jaunajām jahtu ostām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē, nodrošinot drošas distances starp tuvējām ostām.

5.4. SASKARES PUNKTI STARP MĒSRAGA NOVADU UN APKĀRTĒJĀM PAŠVALDĪBĀM SAISTĪBĀ AR OSTU

Rojas un Engures ostas savā ziņā uzskatāmas par konkurentēm, bet savā ziņā – par sadarbības partnerēm. Sadarbība īpaši attiecas uz vienota jahtu ostu tīkla izveidi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē.

SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA

6. KULTŪRA, IZGLĪTĪBA, SPORTS

6.1. KULTŪRAS IESTĀDES UN KULTŪRAS PASĀKUMI

Kultūras iestādes.

Mērsraga novadā darbojas sekojošas kultūras iestādes: Mērsraga pagasta tautas nams, Mērsraga pagasta bibliotēka.

Mērsraga novada **Mērsraga pagasta tautas namā** 2008./2009.gada sezonā darbojās 9 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ar 89 dalībniekiem, un karatē grupa ar 4 dalībniekiem.

Mērsraga tautas nama pašdarbības kolektīvi 2009./2010. gada sezonā

22. TABULA

KOLEKTĪVS	DALĪBNIKU SKAITS
Popgrupa „Tu un es”	12
Meiteņu deju grupa	8
Bērnu popgrupa „Fukši”	4
Līnijdeju grupa	9
Vingrošanas nodarbības	-
Karatē grupa	5
Deju grupa „Silva”	12
Dambretes pulciņš	6

Rojas novada Domes dati

Svarīgas kultūras dzīves aktivitātes Mērsragā notiek arī brīvdabas atpūtas vietā „Jēgerlejā”.

Mērsraga novada Mērsraga pagasta bibliotēkas rīcībā ir 22 nosaukumu periodiskie izdevumi, datu bāzes Letonika un NAIS.

Mērsraga pagasta bibliotēkas rādītāji:

23. TABULA

RĀDĪTĀJI	2007.	2008.
Lietotāju skaits	350	358
t.sk. jauniešu skaits	127	127
Izsniegums	10114	11093
t.sk. jauniešiem	2963	2719
Krājums		10205

Rojas novada Domes dati

Mērsraga pagastā atrodas **privāts muzejs „Saieta nams”** – atvērts 2000.gada septembrī Mērsraga pagasta Rožu ielā 16. Ēka celta 1872.gadā kā Saieta nams. Izveidotā ekspedīcija rāda, kāda sadzīve bijusi Mērsragā un tā apkārtnē 19.gs beigās - 20.gs sākumā. Muzeja krājums ir aptuveni 3000 eksponātu, apmeklētāju skaits 2009.gadā – 1200.

6.2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES UN IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

Izglītības iestādes.

Mērsraga novadā darbojas vidusskola Mērsragā, pirmskolas bērnu iestāde „Dārta” Mērsragā. Mērsragā darbojas arī Rojas mākslas un mūzikas skolas filiāle.

No 20 Mērsraga vidusskolas absolventiem 2009.gadā mācības turpināja 7 skolēni t.sk. augstskolās – 4 absolventi.

Finansējuma apjoms 2008.gadā, kas tika piešķirts no kopīgās Rojas novada Domes budžeta izglītībai ir 36%.

Skolu darba rādītāji 2008./2009.mācību gadā

24.TABULA

SKOLA	SKOLĒNU SKAITS	PEDAGOGU SKAITS
Mērsraga vidusskola	205	24
PII „Dārta” Mērsragā	76	9
Rojas mākslas un mūzikas skolas Mērsraga filiāle	12	3

Rojas novada Domes dati

6.3. SPORTA IZGLĪTĪBA, SPORTA KLUBI, BĀZES, AKTIVITĀTES

Sporta iestādes un bāzes

Mērsragā pieejama trenažieru zāle (vidusskolas telpās), atklātie futbola, basketbola hokeja laukumi pie Mērsraga vidusskolas, sporta zāle vidusskolas vecajā korpusā, pludmales volejbola laukums „Grūžiņgalā”.

Sporta aktivitātes

Mērsragā aktīvi darbojas Mērsraga futbola klubs – izveidotas vairākas futbola komandas. Talsu rajona čempionātā telpās startē pat 3 komandas no Mērsraga. Mērsraga čempionāti galda spēlēs (šahā, dambretē un zolitē) notiek kafejnīcā „Pie Mārītes”. Vasarā sporta aktivitātes notiek arī Mērsraga pludmalē un pie Engures ezera. Mērsragā aktīvi trenējas arī Mērsraga hokeja komanda. Mērsraga pārstāvis Roberts Šiliņš startējis arī Pasaules čempionātā makšķerēšanā. Mērsragā aktīvi darbojas arī smagatlēti, galda tenisisti, šautriņu metēji.

6.4. NOVADA BAZNĪCAS UN DRAUDZES

Reliģiskās iestādes.

Mērsraga novadā darbojas luterāņu draudze Mērsragā, baptistu draudze Mērsragā un katoļu draudze Mērsragā. Mērsraga luterāņu draudze, kā arī Mērsraga baptistu draudze darbojas dievnamu ēkās, katoļu draudze – pielāgotās telpās.

6.5. KULTŪRAS, IZGLĪTĪBAS UN SPORTA JOMA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA KONTEKSTĀ

Nemateriālais kultūras mantojums ir bijušo Talsu rajona un Kuldīgas rajona kultūrpolitikas prioritāte. Bijušajā Talsu rajonā (tagad – Talsu, Dundagas, Rojas UN Mērsraga novados), salīdzinot ar citiem bijušajiem Latvijas rajoniem, ir lielākais tautas mākslas (koru, deju kolektīvu utt.) skaits. Šī joma īpaši atbalstāma arī Kurzemes plānošanas reģiona kontekstā.

6.6. SASKARES PUNKTI STARP MĒRSRAGA NOVADU UN APKĀRTĒJĀM PAŠVALDĪBĀM KULTŪRAS, IZGLĪTĪBAS UN SPORTA JOMĀ

Saskares punkti izglītības jomā ar Rojas novadu:

Mērsraga novada bērni mācās Rojas mūzikas un mākslas skolā.

Saskares punkti izglītības jomā ar Dundagas novada Kolkas pagastu:

Kolkas pagasta bērni vidusskolā bērni mācās arī Mērsragā.

Saskares punkti izglītības jomā ar Dundagas novada Dundagas pagastu:

Dundagas pagasta risinājums izglītības jomā ir izstrādāt skolu sadarbības sistēmu un apmācības programmu specializāciju Dundagas, Kolkas, Rojas un Ances pagastu iedzīvotāju izglītošanai vietējo tautsaimniecības nozaru attīstībai.

Saskares punkti izglītības jomā ar Talsu novada Kūļciema pagastu:

Kūļciema pagasta bērni vidusskolā bērni mācās arī Mērsragā.

7. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

7.1. VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS IESTĀDES

Veselības un sociālās palīdzības iestādes.

Finansējuma apjoms 2008.gadā, kas tika piešķirts no apvienotā Rojas novada Domes budžeta sociālai aizsardzībai ir 6%. Mērsraga novadā darbojas 2 ģimenes ārstu prakses, kas darbojas Mērsraga ambulances telpās.

Dažādo pabalstu īpatsvars Mērsragā 2008.gadā

25.TABULA

PABALSTU VEIDS	%
Brīvpusdienas	33
Bērnu izglītība, audzināšana	17
Apbedīšanas pabalsti	12
Pabalsti audžu ģimenēm	0
Pabalsti ārkārtas situācijās	2
Dzīvokļa pabalsti	20
Pabalsti bāreņiem, sasniedzot pilngadību	2
Pabalsti medicīnas izdevumiem	13
Pabalsti cilvēkiem pēc ieslodzījuma	0
GMI pabalsti	1

Rojas novada Domes dati

Novada sociālā dienesta galvenie darbības virzieni – materiālo pabalstu izsniegšana, sociālo pakalpojumu sniegšana, darbs ar ģimenēm ar bērniem, darbs ar veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, palīdzība ar tehniskajiem palīgīdzekļiem. Mērsraga pagasts pirms apvienotā novada izveides pircis salīdzinoši vairāk pakalpojumu ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās. Pensionāri un invalīdi tiek apgādāti ar tehniskajiem palīgīdzekļiem par valsts un pašvaldības naudu. Pensionāriem, invalīdiem, bērniem invalīdiem, bērniem invalīdiem, bērniem no maznodrošinātām ģimenēm tiek organizēti sociālās rehabilitācijas pasākumi.

7.2. NVO, KAS SAISTĪTAS AR SOCIĀLO JOMU

No 7 NVO, kas darbojas Mērsraga novadā, ar sociālo jomu saistītas 2.

NVO, kas saistītas ar sociālo jomu:

26.TABULA

PAGASTS	NOSAUKUMS	DARBĪBAS JOMAS
Mērsraga pagasts	Mērsraga bērnu krīžu centrs „Dzīvei radītie”	Nelabvēlīgo ģimeņu bērnu un pusaudžu brīvā laika pavadīšana, psihologa konsultācijas.
	Talsu invalīdu biedrības Mērsraga atbalsta grupa	Apmācības, sociālā palīdzība, informācijas izplatīšana, brīvais laiks.

Rojas novada Domes dati

7.3. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS JOMA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA KONTEKSTĀ

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumentu pamatnostādne nosaka, ka plānojot jāparedz vietas, objekti un infrastruktūra cilvēkiem ar kustību traucējumiem, indivīdiem ratiņkrēslos un personām ar ratiņiem.

7.4. SASKARES PUNKTI STARP MĒRSRAGA NOVADU UN APKĀRTĒJĀM PAŠVALDĪBĀM SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS JOMĀ

Ķūļciemā darbojas Mērsraga bērnu krīzes centra filiāle.

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

8. SATIKSME

8.1. CEĻU UN IELU TĪKLS

Valsts nozīmes autoceļi Mērsraga novadā

27. TABULA

valsts reģionālais autoceļš	P - 127	0.3 km	Talsi - Upesgrīva
valsts reģionālais autoceļš	P - 131	12.0 km	Tukums – Ķesteriems – Mērsrags – Kolka
valsts vietējais autoceļš	V - 1401	6 km	Stende – Mērsrags

VAS „LATVIJAS VALSTS CEĻI” dati

Kopējais ielu garums Mērsraga ciemā – 25,51 km. Pārējo pagasta pārziņā esošo ceļu kopgarums ir 6,37 km – ar grunts segumu. Ceļi **Upesgrīvā** (pie „Knaģiem” un „Dravniekiem”), uz Upesgrīvas pludmali un Mērsragā (pie „Baltkalniem” un „Aučiem”) noteikti kā zvejnieku ceļi. Mērsraga pagastā ir sekojoši tilti: tilts pāri Mērsraga kanālam, tilts pāri Grīvas upei, gājēju tilti pāri kanālam Mērsragā (trošu tilts) un pāri Grīvas upei Upesgrīvā.

Ielu tīkls un ielu segumi Mērsraga ciemā

28. TABULA

NPK.	IELAS NOSAUKUMS	GARUMS (km)	BRAUCAMĀS DAĻAS PLATUMS (m)	IELAS VIDĒJAIS PLATUMS (m)	SEGUMA VEIDS
1.	Ezera iela	2.69	4.5	10	grunts
2.	Krasta iela	1.19	3	6	grunts
3.	Kanāla iela	0.85	4.5	8	melnaiss
		0.89	4	8	grunts
4.	Bānīša iela	1.2	4	8	grunts
5.	Čiekuru iela	0.679	4	6	grunts
6.	Ceriņu iela	1.72	6	9	grants
7.	Ozolu iela	1.1	5	13	melnaiss
8.	Zvejnieku iela	0.43	6	10	melnaiss
		1.457	3.5	10	grunts
9.	Rožu iela	0.82	4.4	8	grunts
10.	Brūkleņu iela	0.73	3.5	10	grunts
11.	Dzintaru iela	0.05	4	6	grunts
		0.3	5.33	6	melnaiss
12.	Bākas iela	1.33	5.6	8	melnaiss
		1.22	3.70	8	grunts
13.	Paparžu iela	0.54	3.5	10	grants
14.	Lazdu iela	0.11	4.5	8	grants
15.	Meža iela	1.009	2.9	10	grunts
16.	Kadiķu iela	0.12	6	6	melnaiss
17.	Lielā iela ¹	3.25	6	22	melnaiss
18.	Skolas iela	0.9	4.6	8	grants
		0.35	3.5	8	grunts
19.	Ķipatu iela ²	0.46	6	22	grants
20.	Vēju iela	0.85	3.4	8	grunts

**MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS**

21.	Jūras iela	0.06 0.211	8 6	8 8	melns grants
22.	Priežu iela	1.00	3.5	8	grunts

Rojas novada Domes dati

¹ - Valsts reģionālais autoceļš P131

² - Valsts vietējais autoceļš V1401

8.2. SABIEDRISKĀ TRANSPORTA SHĒMAS UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

Ar sabiedrisko transportu Rojas novada iedzīvotāji nodrošināti apmierinoši. Skolēnu nokļūšanu uz vietējām mācību iestādēm nodrošina novada autobuss.

8.3. TRANSPORTA INTENSITĀTE

Satiksmes intensitāte uz valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem dažādos mērījumu gados

29. TABULA

CEĻŠ	SATIKSMEŠ INTENSITĀTE		KRAVAS TRANSPORTA INTENSITĀTES %	
	mērījumu gads		mērījumu gads	
P - 127	572 2007.	338 2003.	17 2007.	35 2003.
P - 131 (posmā V1441-P127)	698 2006.	660 2001.	14 2006.	24 2003.
P - 131 (posmā P127-P126)	623 2006.	569 2001.	14 2006.	29 2003.
V - 1401	248 2004.		20 2004.	

VAS „LATVIJAS VALSTS CEĻI” dati

8.4. BĪSTAMIE PUNKTI UZ NOVADA CEĻIEM

Mērsraga novadā nav fiksēti bīstamie punkti.

8.5. VELOSATIKSME

Mērsraga novada iedzīvotāji velosipēdus kā pārvietošanās līdzekli izmanto jau tradicionāli. Tomēr velosipēdi kā satiksmes infrastruktūras sastāvdaļa novada teritorijā nav attīstīti.

Velotūristu maršruti lielākoties izstrādāti tikai teorētiski kā tūrisma maršrutu piedāvājumu sastāvdaļa. Jāveic plašāka to velomaršrutu posmu iezīmēšana dabā, kuri nav saistīti ar valsts ceļu tīklu, kā arī attiecīgo karšu izgatavošana.

8.6. SATIKSMES JOMA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA KONTEKSTĀ

Jāizveido vienots velosipēdi gar jūras piekrasti. Pašvaldību teritoriju plānojumos jāparedz publiski pieejamo vietu un objektu izvietojums (ceļi, takas, atpūtas un pastaigu vietas, skatu laukumi u.tml.).

Jāparedz pasākumi, lai uzlabotu pilsētu un lauku teritoriju savstarpējo sasniedzamību, īpaši reģiona nozīmes pilsētu un mazo pilsētu, ciemu - vietējo attīstības centru sasniedzamību. Jāplāno tranzīta kravu transporta kustības samazināšanās cauri pilsētu centriem un piekrastes teritorijām. Jāparedz teritorijas kājāmgājējiem, pastaigu un tūrisma taku, kā arī velosipēdu tīklu izveide, apdzīvotās vietās jārezervē pietiekošas teritorijas kājāmgājējiem un velosipēdu tīklu izveidei perspektīvā.

8.7. SASKARES PUNKTI STARP MĒRSRAGA NOVADU UN APKĀRTĒJĀM PAŠVALDĪBĀM SATIKSMES JOMĀ

Saskares punkti satiksmes jomā ar Rojas novadu:

Valsts ceļš no Rojas novada uz Tukumu un Rīgu caur Mēsraga novadu (P131) – ļoti nozīmīgs Rojas novada attīstībai.

Saskares punkti satiksmes jomā ar Dundagas novada Kolka pagastu:

Valsts ceļš uz Kolku caur Mēsraga novadu (P131) – ļoti nozīmīgs Kolka pagasta attīstībai.

Saskares punkti satiksmes jomā ar Engures novada Engures pagastu:

Valsts reģionālais autoceļš P 131 Tukums – Ķesteriems – Kolka.

Saskares punkti satiksmes jomā ar Talsu novada Kūlciena pagastu:

Kopīgs ceļš V 1401 Stende – Lauciene – Mēsrags. Neasfaltētais ceļa posms Kūļi – Mēsrags rada ekonomiska un sociāla rakstura problēmas un kavē teritorijas attīstību.

Saskares punkti satiksmes jomā ar Talsu novada Vandzenes pagastu:

Valsts reģionālais autoceļš P 127 – Talsi – Upesgrīva. Autobusu satiksme nodrošināta arī ar Roju un Mēsragu.

Saskares punkti satiksmes jomā ar Talsu novada Laucienes pagastu:

Kopīgs ceļš V 1401 Stende – Lauciene – Mēsrags.

9. INŽENIERAPGĀDE, KOMUNĀLIE PAKALPOJMI

9.1. ELEKTROAPGĀDES TĪKLU SHĒMAS

Mērsraga novadā nav izvietoti 330 kV un 110 kV elektroenerģijas pārvades tīkli. Mērsraga novada teritorijā elektroapgādes līnijas apkalpo AS „Sadales tīkls” Dienvidu reģions, kura pārziņā ir vidējā sprieguma (20kV) un zemsprieguma (0,4kV) elektrolīnijas un 20 / 0,4kV transformatoru apakšstacijas.

9.2. ŪDENSAPGĀDES TĪKLU SHĒMAS

Mērsraga novadā atrodas 10 artēziskās akas (pie Mežniecības ēkas, Aizsilniekos, pie jaunā ūdenstornja, 6 ostas teritorijā, Upesgrīvā pie vecā ceha) – ar dziļumu apmēram starp 65m un 120m devona smilšakmens slānī. Dzeramā ūdens apgādi nodrošina 3 artēziskās akas. Mērsraga novadā izbūvēta jauna artēziskā aka, atdzelžošanas stacija, 2 jauni ūdens rezervuāri, rekonstruēti 610m esošā ūdensvada, izbūvēti 2954m jauna ūdensvada.

Aka **Upesgrīvā** nedarbojas, ostas teritorijā atrodos akas paredzētas ražošanas procesam.

Citos ciemos ūdensapgāde tiek nodrošināta no vietējām grodu akām vai dziļurbumiem individuāli.

9.3. KANALIZĀCIJAS TĪKLU SHĒMAS, NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA

Mērsraga pagastā darbojas viena NAI – bioloģiskās attīrīšanas ierīces Mērsraga ciemā. Notekūdeņu izplūdes vieta – Rīgas jūras līcis. NAI projektētā jauda – 2120 m³ gadā, tiek izmantota puse no šīs jaudas. Sistēmai pievienoti 500 Mērsraga centrā atrodos mājiņpašumi un dzīvokļi – 9 daudzdzīvokļu nami, 20 privātmājas, vidusskola, bērnudārzs. Kopējais kanalizācijas sistēmas garums Mērsraga ciemā ir 5800 m pašteses tīklu un 797 m kanalizācijas spiedvadu tīklu. Apmēram 1300 iedzīvotājiem pieder dažādas kvalitātes privātas notekūdeņu uzkrāšanas tvertnes. Ciemā nav lietots ūdens kanalizācijas. Mērsraga ciemā darbojas 4 sūkņu stacijas.

Decentralizētās kanalizācijas ūdeņi tiek novadīti nosēdakās.

Upesgrīvā kanalizācija tiek nodrošināta ar vietēja rakstura izsmeļamajām bedrēm, nosēdakām un iesūcināšanas laukiem, septiķiem vai bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām.

9.4. SILTUMAPGĀDE UN GĀZES APGĀDE

Mērsraga novada ciemos daudzdzīvokļu mājām centralizēta siltumapgāde netiek nodrošināta. Individuālo dzīvojamo ēku apkurei tiek izmantotas lokālās centrālapkures sistēmas vai krāšņu apkure, par kurināmo, galvenokārt, izmantojot malku.

Mērsraga novada teritoriju nešķērso maģistrālie gāzes vadi, tādēļ ēkas ar gāzi netiek apkurinātas. Tuvākais gāzes vads, no kura būtu iespējama gāzes apgāde ir maģistrālais gāzes vads Iecava – Liepāja. Novada iedzīvotāji izmanto sašķidrināto gāzi, kas tiek piegādāta balonos individuālai lietošanai vai tvertnēs daudzdzīvokļu ēku centralizētai apgādei. Pašlaik šo pakalpojumu izmanto 4 māju iedzīvotāji Mērsragā. Ar sašķidrināto gāzi tiek apkurināti arī atsevišķi dzīvokļi.

9.5. SAKARU PAKALPOJUMI

Fiksētos telefona sakarus Mērsraga novadā nodrošina SIA Lattelekom. Telefona abonenti pieslēgti digitālajām centrālēm, abonenti pieslēgti ciparu tīklam.

Visā Mērsraga novada teritorijā darbojas mobilo sakaru tīklu pārklājums. Valsts pārvaldes un privātās struktūras izmanto arī lokālās radiosakaru sistēmas. Mērsraga novadā atrodas gan "Latvijas mobilā telefona", gan "TELE 2" un SIA „BITE LATVIJA” sakaru torņi.

**MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Apvienotajā Rojas novadā pastāvīgais Interneta pieslēgums bija pieejams 1010 SIA Lattelekom klientiem un aptuveni 15 klientiem no citiem pakalpojumu sniedzējiem.

2004.gadā caur Mērsraga pagasta teritoriju tika izvilks optiskais kabelis.

9.6. UGUNSDZĒSĪBA

Mērsraga novadā darbojās 1 brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda. Ugunsnelaimju gadījumā novada rīcībā ir 1 ugunsdzēsības mašīnas Mērsragā. 1 ugunsdzēsējs ir pastāvīgs pašvaldības darbinieks.

Ugunsdzēsības ūdensapgādes vietas Mērsraga novadā:

30. TABULA

ŪDENSAPGĀDES VEIDS	CIEMS / ĀRPUS CIEMA	NOSAUKUMS
DABĪGĀS ŪDENSTILPNES (2)	Mērsrags	Mērsraga kanāls.
	Upesgrīva	Grīvas upe.
MĀKSLĪGĀS ŪDENSTILPNES (41)	Mērsrags	pie dzīvojamās mājas „Mierkalni”,
		pie dzīvojamās mājas „Goci”,
		pie dzīvojamās mājas „Reimaņi”,
		pie dzīvojamās mājas „Bākas iela 39”,
		pie dzīvojamās mājas „Ozolu iela 10”,
		pie dzīvojamās mājas „Fazānii”,
		pie dzīvojamās mājas „Selgas”,
		pie dzīvojamās mājas „Garsili”,
		pie dzīvojamās mājas „Dūņas”,
		pie dzīvojamās mājas „Jaunmājas”,
		pie dzīvojamās mājas „Vecdunduri”,
		pie dzīvojamās mājas „Vecā kalte”,
		pie dzīvojamās mājas „Burtnieki” (pienotava),
		pie dzīvojamās mājas „Aizsilnieki”,
		Pie DUS,
		pie vecā ūdenstornā,
		pie jaunā ūdenstornā,
		pie centrālās katlu mājas,
		pie SIA I.M.S katlu mājas,
		pie vidusskolas,
		pie bērnudārza.
	Upesgrīva	pie dzīvojamās mājas „Āķi”
		pie dzīvojamās mājas „Bērzlejas kņāģi”,
		pie dzīvojamās mājas „Induļi”,
		pie dzīvojamās mājas „Liepas”,
		pie dzīvojamās mājas „Jūras akmentiņi”,
		pie dzīvojamās mājas „Āboli”,
		pie dzīvojamās mājas „Birznieki”,
	ĀRPUS CIEMIEM	pie dzīvojamās mājas „Laides”.
		pie dzīvojamās mājas „Mazcaurnāši”,
		pie dzīvojamās mājas „Ķipati”,
		pie dzīvojamās mājas „Krastiņi”,
		pie dzīvojamās mājas „Lapiņas”,
		pie dzīvojamās mājas „Spīdolas”,

	pie dzīvojamās mājas „Gailji”,
	pie dzīvojamās mājas „Dravnieki”,
	pie dzīvojamās mājas „Tīrumnieki”,
	pie dzīvojamās mājas „Līdumnieki”,
	pie dzīvojamās mājas „Ezerplieņi”.

Rojas novada Domes dati

9.7. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Tuvākais atkritumu šķirošanas un pārkraušanas punkts darbojas **Rojas** ciemā. Bijusī atkritumu izgāztuve Mērsragā rekultivēta. Mērsragā izveidoti konteineru laukumi ar marķētiem konteineriem atkritumu šķirošanai – stiklam, plastmasai, papīram un organiskajiem materiāliem, - tādējādi ievērojami tiek samazināts atkritumu daudzums parastajos konteineros, savukārt šķirotos atkritumus iespējams pārstrādāt, samazinot kopējo atkritumu daudzumu.

Mērsraga novada iedzīvotāji 2010. gadā noslēguši 424 līgumus par atkritumu maisu izvešanu un konteineru izvešanu. Aptuvenais atkritumu daudzums mēnesī 2011.gadā no Mērsraga novada klientiem ir 84 – 100 m³.

Atkritumu apsaimniekotājs Mērsraga novadā ir SIA „Kurzemes Ainava”.

9.8. KAPU SAIMNIECĪBA

Mērsraga novadā ir 3 kapsētas: 2 Mērsragā un Upesgrīvā. Upesgrīvas kapi daļēji atrodas Mērsraga novada teritorijā, bet apsaimniekotājs ir Talsu novads.

9.9. INŽENIERAPGĀDES UN KOMUNĀLO PAKALPOJUMU JOMA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA KONTEKSTĀ

Mērsraga novada teritorijas plānojumā ieteicams paredzēt vides kvalitātes uzturēšanu, nelabvēlīgo dabas procesu attīstības ierobežošanu vai novēršanu, tajā skaitā: atkritumu savākšanas sistēmu, tajā skaitā tūrisma un atpūtas vietās un gar ceļiem. Atkritumi vairumā gadījumu netiek šķiroti, sadzīves atkritumu šķirošana rašanās vietās notiek tikai atsevišķākās apdzīvotās vietās – Ventspilī, Liepājā, Kuldīgā, Rojā, Talsos. Iedzīvotāju zemā vides apziņas līmeņa dēļ atkritumi bieži vien tiek izgāzti tam neparedzētās vietās – mežos, par nelegālām atkritumu izgāztuvēm tiek pārvērsti karjeri.

9.10. SASKARES PUNKTI STARP MĒRSRAGA NOVADU UN APKĀRTĒJĀM PAŠVALDĪBĀM INŽENIERAPGĀDES UN KOMUNĀLO PAKALPOJUMU JOMĀ

Saskares punkti inženierapgādes jomā ar Rojas novadu:

SIA „Kurzemes Ainava” veic atkritumu savākšanu gan Rojas novadā, gan Mērsraga novadā. Atkritumu šķirošanas punkts atrodas Rojā.

Saskares punkti satiksmes jomā ar Dundagas novada Kolkas pagastu:

SIA „Kurzemes Ainava” veic atkritumu savākšanu Kolkas pagastā kompleksā ar Rojas novadu.

Saskares punkti satiksmes jomā ar Talsu novada Vandzenes pagastu:

Upesgrīvas kapi daļēji atrodas Vandzenes pagasta (Talsu novads) teritorijā un daļēji – Mērsraga pagasta (Rojas novads) teritorijā. Kapu apsaimniekošanas tālāka virzība risināma sadarbojoties abām pašvaldībām.

PĀRVALDE

IO. NOVADA PĀRVALDE

10.1. ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRU SHĒMA

Apvienotais Rojas novads kā administratīva vienība izveidota 2008.gada 17.jūlijā, apvienojoties Rojas un Mērsraga pagastiem. 2009.gada 6.jūnijā notikušajās vēlēšanās tiek ievēlēta apvienotā Rojas novada Dome, kas sastāv no 15 deputātiem.

Pārvaldes struktūras shēma (uz 01.09.09.)


31. TABULA

STRUKTŪRVIENTĪBA, IESTĀDES	DARBINIEKU SKAITS
Pārvalde	18
Pašvaldības policija	3
Rojas pirmsskolas izglītības iestāde „Zelta zivtiņa”	26
Rojupes pirmsskolas izglītības iestāde „Saulespuķe”.	32
Rojas kultūras centrs	6
Melnšils klubs	1
Kaltenes klubs	1
Rojas bibliotēka	2
Rojas bērnu bibliotēka	1
Kaltenes bibliotēka	1
Rojas stadions	1
Sports	3
Rojas pagasta bāriņtiesa	3
Sociālais dienests	11
Melnšils bērnu un jauniešu centrs	1
Rudes bērnu un jauniešu iniciatīvas centrs „Varavīksne”	3
Saimniecības daļa	16
Rojas jūras zvejniecības muzejs	4
Ugunsdzēsēji	3
Rojas novada tūrisma informācijas centrs	1
Izdevums „Rojas novada vēstis”	6
Rojas apvienotā būvvalde	3
Rojas mūzikas un mākslas skola	21
Rojas vidusskola	28– tehniskie darbinieki
Informācijas centrs Mērsragā	2
Mērsraga vidusskola	17– tehniskie darbinieki
Pirmsskolas izglītības iestāde “Dārta”	24
Mērsraga bibliotēka	1
Rojas Kultūras centra Mērsraga tautas nams	5
Labiekārtošana	5
Transports	3
Ceļa fonds	2
Pārējās kultūras iestādes	4

Rojas novada Domes dati

Savukārt līdz ar 2011.gada 3.janvāri pastāv atsevišķs Mērsraga novads ar sekojošu pārvaldes struktūras shēmu:

MĒRSRAGA NOVADA ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA



10.2. KOMUNIKĀCIJU VEIDI AR SABIEDRĪBU

Mēsraga novada pašvaldība finansē informatīvo izdevumu „Mēsraga Avīze”. Mēsraga novads uztur arī mājas lapu www.mersrags.lv, kurās tiek ievietota aktuālākā informācija. Mājaslapa ir acīm tīkama un pārskatāma, kurā ir informācija gan par Mēsraga pašvaldību, gan visa pieejamā informācija tūristiem, aktuālākas ziņas, informācija iedzīvotājiem, laika ziņas, pieejama reklāma vietējiem uzņēmējiem, saites ar citām mājaslapām, kā arī tiešais dialogs ar iedzīvotājiem cauri komentāru saiti.

Ir iespēja savus jautājumus, priekšlikumus sūtīt uz e-pastu un iespēja saņemt atbildes uz e-pastu.


Sabiedrisko kārtību Mēsraga novadā nodrošina Valsts policija un novada pašvaldības policija (1 pašvaldības policists).

10.3. NOVADA BUDŽETS

Tā kā apvienotā Rojas novada budžets kā kopīgs budžets tika veidots tikai sākot ar 2008.gadu, iepriekšējo gadu rādītāji ir Rojas pagasta un Mēsraga pagasta apvienoto budžetu īpatnējie rādītāji, lai būtu iespējams salīdzināt ar novada budžeta situāciju.

BUDŽETA IENĒMUMU ĪPATSVARS APVIENOTAJĀ ROJAS NOVADĀ UN ROJAS UN MĒSRAGA PAGASTOS KOPĪGI


5.ATTĒLS



Rojas novada Domes dati

BUDŽETA IZDEVUMU ĪPATSVARS APVIENOTAJĀ ROJAS NOVADĀ UN ROJAS UN MĒRSRAGA PAGASTOS KOPĪGI

6.ATTĒLS



Rojas novada Domes dati

10.4. NOVADA PĀRVALDE KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA KONTEKSTĀ

Lai risinātu problēmas, ko radīs administrāciju attālināšana no iedzīvotājiem, plašāk izmantojamie pakalpojumi būtu jāpadara pieejami elektroniski, tāpat būtu iespējams nodrošināt transportu, kas lauku iedzīvotājus noteiktā laikā nogādātu nepieciešamajā iestādē vai arī attīstīt mobilos, elektroniskos pakalpojumus.

10.5. SASKARES PUNKTI STARP MĒRSRAGA NOVADU UN APKĀRTĒJĀM PAŠVALDĪBĀM NOVADA PĀRVALDES JOMĀ

Saskares punkti pārvaldes jomā ar Rojas novadu:

Rojas un Mērsraga novadu attīstības programmas un teritorijas plānojumi tiek izstrādāti ciešā sadarbībā.

II. ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZES KOPSAVILKUMS, PAMATNOSTĀDNES, TENDENCES ATBILSTOŠI SVID ANALĪZEI

Esošās situācijas analīzes kopsavilkums, pamatnostādnes un tendences balstītas ne tikai uz 1.- 10.sadaļā sniegto datu izklāstu, bet arī uz darba grupu darba rezultātiem – vietējo iedzīvotāju zināšanām, pieredzi un konstatējumiem.

VĒRTĪBAS

11.1. NOVADA TĒLS

- Novads attīsta jau vairākus gadus ilgušu veiksmīgo sadarbību ar starptautisko partneri Dānijā;
- Novadam nav pietiekošas stratēģijas sabiedrisko attiecību jomā;
- Novadam nav skaidras mārketinga politikas;
- Novada kultūras un īpaši dabas vērtības ir plaša mēroga pievilkšanas punkti;
- Mērsraga ostas centieni kļūt par reģiona industriālo centru ir svarīgi Kurzemes plānošanas reģionam un būtiski novada atpazīstamībai plašākā mērogā.

11.2. VIDĒ

- Vides vērtības Mērsraga novadā ir daudzveidīgas, lielas novada teritorijas ir īpaši valsts aizsardzībā – viena teritorija iekļauta „Latvijas Natura 2000” Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Piekrastes teritorijas lielākā daļa ir reti apdzīvota;
- Ir pieaudzis krasta erozijas vidējais ātrums, iezīmējot jaunas erozijas riska vietas. Apdraudētās krasta teritorijas atrodas Mērsragā un Upesgrīvā, mēreni apdraudētās teritorijas atrodas Upesgrīvā. Jāparedz noskalošanās riska teritoriju lokālie aizsardzības pasākumi un nozīmīgāko infrastruktūras objektu pārcelšana un iekšzemi;
- Nozīmīgākais dabas resurss novadā ir mežs, lielākā meža daļa ir valsts mežs;
- Novadā sastopamas daudzveidīgas ainavas, īpaši vērtīgas ir piekrastes un Engures dabas parka ainavas, kuras var izmantot tūrisma nozares attīstībā, izveidojot attiecīgu infrastruktūru. Nav pieļaujama publisko teritoriju, sevišķi pludmales joslas, pieejamības ierobežošana un ainavu resursu vērtības samazināšana;
- Vides kvalitātes rādītāji Mērsraga novadā ir labi;
- Potenciāli bīstamās piesārņojuma vietas Mērsraga novadā saistītas ar kādreizējām minerālmēslu un ķīmikāliju novietnēm, sadzīves atkritumu izgāztuvēm un degvielas uzpildes stacijām. Potenciāli bīstamās piesārņojuma vietas izvietotas Mērsragā;
- Vides jomā Mērsraga novadam ir kopīgi risināmi jautājumi ar Dundagas, Rojas un Engures novadiem (par piekrastes attīstību) un ar Talsu, Tukuma un Engures novadu (par Engures ezera apsaimniekošanu);
- Novadā ir daudz neatrisinātu jautājumu atkritumu saimniecības jomā;
- Novadā ir nepietiekošas kvalitātes vides dizains bez vienota stila;
- Sadarbība starp pašvaldību un iedzīvotājiem vides informācijas un vides sakopšanas jomā ir nepietiekama.

IEDZĪVOTĀJI

11.3. MĀJOKLIS

- Iedzīvotāju skaits novadā ir kopumā stabils;

- Salīdzinot 2000.gadu ar 2010.gadu ievērojami pieaudzis iedzīvotāju skaits pensijas vecumā (it īpaši sieviešu skaits) un ievērojami sarucis bērnu skaits (īpašu vecumā no 0 – 14 gadiem). Vecuma grupās no 20 – 29 gadiem nedaudz pieaudzis sieviešu skaits;
- Mērsraga novada dzimstības – mirstības bilance nevienā no pēdējiem 10 – 12 gadiem nav bijusi pozitīva;
- Novadā ir 2 ciemi, kuriem noteiktajā kārtībā noteiktas ciemu robežas. Ciemu apbūves tips Mērsragā ir kompaktais ciems, Upesgrīva ir jūrmalciems;
- Iedzīvotāju skaits vasaras sezonās Mērsraga novada piekrastes ciemos ievērojami palielinās;
- Eksploatācijā nodoto būvju skaits pēdējos gados ir salīdzinoši stabils, izsniegto būvatļauju skaitam ir tendence samazināties;
- Mērsraga novadā nav sociālo dzīvokļu;
- Novada apbūves noteikumos jāiestrādā ieteikumi, kas veicinātu reģionālo būvniecības tradīciju renovēšanu jaunos apstākļos;
- Upesgrīvas ciems kā apdzīvotnes atrodas divu pašvaldību – Mērsraga novada un Talsu novada – pārvaldījumā. Risinot minēto ciemu attīstības jautājumus, nepieciešama abu pašvaldību kopdarbība;
- Attīstāma sociālo mājokļu izveide novadā;
- Jāpievērš uzmanība dzīvokļu apsaimniekošanas jautājumiem Mērsragā.

EKONOMISKĀ DARBĪBA

11.4. TAUTSAIMNIECĪBA

- Lielākā daļa novada iedzīvotāju nodarbināti zivju apstrādē, nākošās lielākās darbības jomas ir pagasta pārvaldes sistēma, lauksaimnieciskā ražošana un izglītība. Zvejniecība zaudē savu nozīmi iedzīvotāju nodarbinātības ziņā;
- Bezdarba līmenis novadā ir zemāks nekā vidējie rādītāji bijušajā Talsu rajonā un Latvijā, taču tam ir tendence pieaugt;
- No novadā reģistrētajiem uzņēmumiem lielākais skaits darbojas mazumtirdzniecības nozarē, būvniecībā, ar transporta pakalpojumiem saistītās jomās, mežsaimniecības un lauksaimniecības jomās;
- Zivju pārstrāde un kravu operācijas ostā ir galvenās ražošanas nozares Mērsraga novadā;
- Individuālās zvejniecības aktivitātes ar katru gadu samazinās;
- Tā kā valsts meži aizņem 71,63% no visiem novada mežiem, valstij ir noteicošā loma mežu apsaimniekošanā;
- Lielākā daļa no Mērsraga novada lauksaimniecības zemēm ir meliorētas, darbojošos zemnieku saimniecību skaits ir stabils;
- Apmeklētāju skaits informācijas centrā ar katru gadu pieaug, lielākā daļa ārvalstu tūristu ir Vācijas un Zviedrijas iedzīvotāji. Novadā ir pietiekoši attīstīts izmitināšanas tīkls (10 naktsmītnes ar aptuveni 300 vietām) – viesnīcas, viesu nami, brīvdienu mājas, kempingi, tomēr nav vietas, kur varētu izmitināt viesus, kuri atbraukuši ar vienu tūristu autobusu;
- Reālā darbība dabas resursu ieguvē pēdējos gados ir niecīga;
- Mērsraga novadā virkne reģistrēto uzņēmumu tirdzniecības un pakalpojumu jomās savu aktīvo darbību pārtraukuši;
- Vislielākie investīciju ieguldījumi Mērsraga novadā veikti inženierkomunikāciju sakārtošanā Mērsragā, tautsaimniecībā (galvenokārt - Mērsraga ostā) un vides jomā (ieviešot 3 dažādus projektus);

- Tautsaimniecības jomā Mērsraga novadam ir ciešas saiknes ar visām apkārtnējām pašvaldībām, risinot kopējus jautājumus attiecībā uz tūrismu, jahtu tūrismu, ceļu infrastruktūru;
- Virkne novada jauniešu negrib un nevar atrast darbu Mērsraga novadā.

11.5. OSTA

- Mērsraga novads ir īpašs ar to, ka novadā izvietota mazā osta;
- Kravu apgrozījuma ziņā Mērsraga osta ir visstraujāk augošā osta Latvijā. 2009.gadā Mērsraga ostas apjomus ietekmējusi Latvijas kopējā nelabvēlīgā ekonomiskā situācija, tomēr kritums ir pielīdzināms iepriekšējā gada kāpumam;
- Mērsraga ostai izstrādāta skaidra attīstības koncepcija. Mērsraga ostas pārvaldē uzsākta kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001 ieviešana;
- Ostai ir būtiska nozīme tām piegulošo teritoriju ekonomiskajā attīstībā;
- Īpaši priekšnoteikumi ostas attīstībai ir piegulošo autoceļu attīstība, ostas kravām piemērotas „Stendes stacijas 2” izbūve un iespējamā dzelzceļa atzara izbūve;
- Mērsraga novada piekrastē ir nepietiekami attīstīts mazo jahtu piestātņu tīkls;
- Jāturpina attīstīt Mērsraga ostas infrastruktūra.

SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA

11.6. KULTŪRA, IZGLĪTĪBA, SPORTS

- Mērsraga tautas namā ir pietiekoši plašs pašdarbības pulciņu un nodarbību klāsts, tomēr iedzīvotāju aktivitāte sarūk;
- Mērsraga novada bibliotēku apmeklētāju skaitam ir tendence pieaugt,
- Muzeju apmeklētāju skaits samazinās līdz ar tūristu plūsmas samazināšanos, ko ietekmē ekonomiskā situācija Latvijā un pasaulē;
- Mērsraga novadā tiek nodrošināta vidējā izglītība (vidusskolā Mērsragā) un pirmsskolas izglītība (PII Mērsragā);
- Pēc vidusskolas beigšanas mācības turpina 35% vidusskolas absolventu;
- Pašvaldības sporta bāzes atrodas tikai Mērsragā, Upesgrīvā nav piemērotas sporta infrastruktūras;
- Vadošās sporta aktivitātes Mērsragā ir futbols un hokejs;

11.7. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

- Mērsraga pagastā tradicionāli lielāks sociālais atbalsts tika piešķirts brīvpusdienām, dzīvokļa pabalstiem un medicīnas izdevumiem;
- No 7 novadā reģistrētajām NVO divas ir saistītas ar sociālo sfēru;
- Novada Domes rīcībā esošais speciālais aprīkojums sociālajām vajadzībām ir nepietiekams;
- Arvien pieaugošās vajadzības pēc daudzveidīgas sociālās palīdzības disonē ar arvien sarūkošajām iespējām sniegt šo palīdzību.

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

11.8. SATIKSME

- Ielu tīkls pastāv Mērsraga ciemā. Tikai 29% no Mērsraga ciema ielām ir ar asfalta segumu;
- Ar sabiedrisko transportu Mērsraga novada iedzīvotāji nodrošināti apmierinoši. Skolēnu nokļūšanu uz vietējām mācību iestādēm nodrošina novada autobuss;

- Lielākā satiksmes intensitāte fiksēta uz valsts reģionālā autoceļa P – 131 (Tukums – Ķesterciems – Mērsrags - Kolka). Pēdējo gadu laikā aptuveni par 10% samazinājies kravas transporta intensitātes īpatsvars;
- Mērsraga novadā nav fiksēti bīstamie punkti no satiksmes drošības viedokļa;
- Jāveic izstrādāto velomaršrutu precizēšana, iezīmēšana dabā un karšu izgatavošana;
- Ciemos jāparedz ielu / ceļu apgaismojums;
- Jāparedz automašīnu stāvlaukumu izbūve Upesgrīvā;
- Jāpievērš lielāka uzmanība satiksmes drošības jautājumiem Mērsraga novadā.

11.9. INŽENIERAPGĀDE, KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI

- Mērsraga novadā nav izvietoti 330 kV un 110 kV elektroenerģijas pārvades tīkli;
- Centralizētās ūdensapgādes sistēmas darbojas tikai Mērsragā. Upesgrīvā ūdensapgāde tiek nodrošināta no vietējām grodu akām vai dziļurbumiem individuāli;
- Centralizētās notekūdeņu kanalizācijas sistēmas darbojas Mērsragā. Upesgrīvā kanalizācija tiek nodrošināta ar vietēja rakstura izsmejamajām bedrēm, nosēdakām un iesūcināšanas laukiem, septiņiem vai bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām;
- Centralizētā siltumapgāde Mērsraga novada daudzdzīvokļu ēkām netiek nodrošināta. Individuālo dzīvojamo ēku apkurei un citu ciemu dzīvojamo un sabiedrisko ēku apkurei tiek izmantotas lokālās centrālāpkures sistēmas vai krāšņu apkure, par kurināmo, galvenokārt, izmantojot malku;
- Mērsraga novada teritoriju nešķērso maģistrālie gāzes vadi, tādēļ ēkas ar gāzi netiek apkurinātas. Novada iedzīvotāji izmanto sašķidrināto gāzi, kas tiek piegādāta balonos individuālai lietošanai vai tvertnēs daudzdzīvokļu ēku centralizētai apgādei;
- Fiksētos telefona sakarus Mērsraga novadā nodrošina SIA Lattelekom;
- Visā Mērsraga novada teritorijā darbojas mobilo sakaru tīklu pārklājums;
- Apvienotajā Rojas novadā pastāvīgais Interneta pieslēgums bija pieejams 1010 SIA Lattelekom klientiem un aptuveni 15 klientiem no citiem pakalpojumu sniedzējiem;
- Mērsraga novadā darbojās 1 brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda. Ugunsnelaimju gadījumā novada rīcībā ir ugunsdzēsības mašīna Mērsragā;
- Mērsraga novadā kā ugunsdzēsības ūdensapgādes vietas noteiktas 2 dabīgās ūdenstilpnes Mērsragā un Upesgrīvā, 41 mākslīgās ūdenstilpne Mērsragā, Upesgrīvā un ārpus ciemiem;
- Mērsragā izveidoti konteineru laukumi ar marķētiem konteineriem atkritumu šķirošanai;
- Mērsraga novadā ir 3 kapsētas: 2 kapsētas Mērsragā un Upesgrīvā.

11.10. NOVADA PĀRVALDE

- Domes komunikācija ar iedzīvotājiem bijusi nepietiekama;
- Lielāko budžeta ieņēmumu daļu apvienotajā Rojas novadā sastādījis iedzīvotāju ienākumu nodoklis, lielu budžeta ieņēmumu daļu veidojuši arī transferti (mērķdotācijas, finansu izlīdzināšanas fonda līdzekļi, investīciju projektu finansējums, u.tml.);
- Apvienotā Rojas novada lielākā izdevumu daļa bijusi paredzēta izglītībai, salīdzinoši lielas izdevumu daļas 2008.gadā bijušas paredzētas arī kultūrai, pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un vispārējiem valdības dienestiem.

12.1. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA

12.1. PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS VEIDU IZVĒLE

Mērsraga novada pašreizējās izmantošanas plāns tapis, apkopojot vienkāršotās topogrāfiskās kartes datus, apsekojot situāciju dabā, izmantojot orto-foto materiāla informāciju, kadastra informāciju un daļēji - Mērsraga novada informāciju par galvenajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kādi piemēroti katram Mērsraga novada zemes gabalam.

Kā jauktas sabiedriskās / darījumu apbūves teritorijas (**J**) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ir 0901; 0902; 0903; 0905, 0908, 0801.

Kā daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (**DZD**) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 0702.

Kā savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (**DZS**) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ir 0601; 0701.

Kā piemājas saimniecību un lauku viensētu apbūves teritorijas (**V**) noteiktas teritorijas ārpus ciemiem, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ir 0101; 0102 un ir konstatējama apbūve.

Kā ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas (**R**) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ir 1004;1001; 1002; 1104,1003.

Kā īpašās teritorijas – inženierapgādes objektu apbūves teritorijas (**II**) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 1201.

Kā īpašās teritorijas – meteostaciju objektu apbūve (**IM**) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 0908.

Kā kapsētu teritorijas (**K**) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 0907.

Kā satiksmes teritorijas – ostu apbūve (**SO**) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ir 1103; 1107; 1202.

Kā satiksmes teritorijas – atklātu stāvvietu teritorijas (**SA**) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 1105.

Kā mežu teritorijas (**M**) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 0201, 0202 kā arī 0101.

Kā apstādījumu, skvēru, parku teritorijas ciemos (**Z**) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 0501.

Kā lauksaimniecības teritorijas, mazdārziņi un pļavas (**L**) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ir 0101; 1003, 0303, 0502.

Kā ūdeņu teritorijas (**Ū**) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 0301, 0302.

Kā pludmaļu teritorijas (**P**) noteiktas teritorijas gar jūras krastu, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 0908.

Kā tūrisma teritorijas (**T**) noteiktas brīvdabas teritorijas sportam un atpūtai, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 0503.

Kā degradētas / pamestas teritorijas (**D**) noteiktas teritorijas, kurās kādreiz aktivā darbība (ražošana, dzīvošana, publiskās aktivitātes vai cita darbība) pārtraukta un teritorijas atstātas novārtā. Šo teritoriju nekustamā īpašuma lietošanas mērķi var būt dažādi.

12.2. RAKSTURĪGIE AINAVU UN APBŪVES VEIDI

Meži aizņem procentuāli vislielāko novada teritorijas daļu – apmēram 61%. Aptuveni 8% aizņem lauksaimniecības zemes, kas galvenokārt izvietotas nelielās teritorijās uz R no autoceļa Stende - Mērsrags. Gandrīz 22% no novada teritorijas ir ūdeņu teritorijas – lielākā no ūdeņu platībām ir Engures ezera daļa, kā arī Grīvas upe. Mērsraga novada apdzīvojums un publiskā apbūve attīstīti, lielākoties, 2 ciemu

teritorijās. Abi šie ciemi ir piekrastes ciemi ar salīdzinoši retu apbūves blīvumu (izņemot daļēji blīvi apdzīvoto Mērsraga ciemu).

Pašreizējā izmantošana cieši saistīta ar konkrētiem ainavu veidiem.

Mežu ainava

7.ATTĒLS



Mežu ainava Mērsraga ciemā Meža ielā

Lauku ainava

8.ATTĒLS



Lauku ainava Mērsraga ciemā

Smilšainās pludmales ainava

9.ATTĒLS



Smilšainās pludmales ainava Upesgrīvā

Akmeņainās pludmales ainava

10.ATTĒLS



Akmeņainās pludmales ainava Mērsragā

Piejūras pļavu ainava

11.ATTĒLS



Piejūras pļavas Mērsragā

Engures ezera ainava



12.ATTĒLS

Engures ezera ainava

Rūpnieciskā ainava

13.ATTĒLS



Ražošanas teritorijas Mēsraga ostā

Ostas ainava

14.ATTĒLS



Mēsraga osta

Savukārt, apbūves raksturs dažādos ciemos ir nedaudz atšķirīgs:

Upesgrīva

<i>Publiskā apbūve un objekti</i>	Publiskās apbūves objekti Upesgrīvā ir veikals un kempings. Sabiedrības piesaistes vieta ir pludmale.
<i>Dzīvojamās apbūves tradicionālās izpausmes</i>	Tradicionālajām dzīvojamām ēkām ir divslīpju jumti, tās bijušas koka ēkas ar ornamentāliem izzāgējumiem – īpaši verandu daļās. Ēkas zeltiņu galos bijuši raksturīgi dekoratīvi spraišļi – vairums no tiem pat saglabāti pēc ēku apšūšanas ar baltajiem ķieģeļiem. Vēsturiskais guļbūves tips – guļškaitņu sienas. Saimniecības ēkām raksturīgas akmens mūra sienas.
<i>Pēdējo gadu tendences dzīvojamās apbūves attīstībā</i>	Līdzīgi kā citos piekrastes ciemos, „Aizsargjoslu likuma” nosacījumi ir ierobežējuši jaunbūvju iespējamību ciemā, lielākoties veiktas ēku rekonstrukcijas. Jauna apbūve tapusi Grīvas upes labajā krastā – netālu no Knaģu mājām.
<i>Ražošanas un tehniskā apbūve</i>	Upesgrīvā atrodas zivju pārstrādes cehs.

15.ATTĒLS



Vēsturiskā apbūve Upesgrīvā

16.ATTĒLS



Tipiska saimniecības ēka Upesgrīvā

17.ATTĒLS



Rekonstruēta dzīvojamā ēka Upesgrīvā

Mērsrags

<i>Publiskā apbūve un objekti</i>	Mērsragā izvietota virkne publiskās apbūves objektu – vidusskola, bērnudārzs, novada pārvaldes ēka, kultūras nams, estrāde, sporta laukumi, privātais muzejs, ģimenes ārsta prakses ēka, luterāņu baznīca, baptistu baznīca, Mērsraga bāka, virkne veikalu, viesu nami, labiekārtota pludmale, piejūras plāvas un putnu vērošanas tornis. Sabiedriskās nozīmes objekti izvietoti izstiepti – galvenokārt, gar Lielo ielu un Skolas ielu.
<i>Dzīvojamās apbūves tradicionālās izpausmes</i>	Mērsraga ciema centrā – starp ostu un vidusskolu – izvietotas daudzdzīvokļu ēkas (3 – 5 stāvu augstas), samērā blīvi apbūvētā vidē. Atsevišķas daudzdzīvokļu ēkas izvietotas arī Mērsraga kanāla tuvumā – pie „Bambuļu līkuma”. Individuālās dzīvojamās ēkas ciema centrā izvietotas blīvi – gar daļēji radiālu un lineāru ielu tīklu un abpus Lielajai ielai. Pašreizējā dzīvojamā apbūve uz R no Ozolu ielas apbūves ir reta un izkliedēta apbūve lauku ainavā ar neizteiktu reljefu. Apbūve Mērsraga kanāla labajā krastā ir izkliedēta apbūve meža ainavā, dzīvojamā apbūve Pekelciemā – reta apbūve piekrastes meža ainavā, apbūve Dižciemā – reta apbūve piekrastes pļavu ainavā. Ķīsterciema apbūvei ir tipisks viensētu raksturs. Vēsturiskajai apbūvei kopumā nav izteiktu raksturīgu vienojošu iezīmju.
<i>Pēdējo gadu tendences dzīvojamās apbūves attīstībā</i>	Jaunā būvniecība sastopama galvenokārt Dižciemā, Pekelciemā, Brūkleņu un Priežu ielas rajonā, Ezera ielas apkārtnē – netālu no „Bambuļu līkuma”. Vairums jauno ēku ir iederīgas apkārtējā ciema ainavā, tomēr ir jaunbūves, kuru mērogs disonē ar tradicionālo piekrastes apbūves mērogu un žogi ap dzīvojamo apbūvi, kas rada kaitējumu ainavas uztverei.
<i>Ražošanas un tehniskā apbūve</i>	Galvenā ražošanas un tehniskās apbūves teritorija ir Mērsraga osta. Mērsragā izvietotas arī nelielas kokapstrādes darbnīcas un garāžas. Bijušās darbnīcas starp Zvejnieku un Paparžu ielām ir neizmantotas un uzskatāmas par iespēju jaunai attīstībai. Lauksaimniecības ražošanas būves Ķīsterciemā ir daļēji pamestas, vide ap tām – daļēji degradēta.

18.ATTĒLS



Mērsraga baptistu baznīca

19.ATTĒLS



Kempings Mērsragā

20.ATTĒLS



Dzīvojamā apbūve Mērsragā, Bākas ielā

21.ATTĒLS



Jaunā būvniecība Mērsragā, pie Piejūras pļavām

22.ATTĒLS



Mērsraga osta

13. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI

Galvenie **priekšnoteikumi** Mērsraga novada **teritorijas attīstībai** ir sekojoši:

SAGLABĀJOT UN IZKOPJOT VĒRTĪBAS:

- 1) novada kultūras un īpaši dabas vērtības ir plaša mēroga pievilkšanas punkti;
- 2) Mērsraga ostas centieni kļūt par reģiona industriālo centru ir svarīgi Kurzemes plānošanas reģionam un būtiski novada atpazīstamībai plašākā mērogā;
- 3) piekrastes teritorijas lielākā daļa ir reti apdzīvota, un tas paaugstina reģiona vērtību no neskartās dabas pieejamības viedokļa;
- 4) jāparedz noskalošanās riska teritoriju lokālie aizsardzības pasākumi un nozīmīgāko infrastruktūras objektu pārcelšana un iekšzemi;
- 5) Novadā sastopamas daudzveidīgas ainavas, īpaši vērtīgas ir piekrastes un Engures dabas parka ainavas, kuras var izmantot tūrisma nozares attīstībā, izveidojot attiecīgu infrastruktūru;
- 6) Izstrādātais dabas parka „Engures ezers” tūrisma attīstības plāns ir Mērsraga novada priekšrocība.

RŪPĒJOTIES PAR IEDZĪVOTĀJU MĀJOKĻIEM:

- 7) dzīvojamā apbūve paredzama, galvenokārt, 2 ciemu teritorijās, kurām noteiktajā kārtībā ir apstiprinātas ciemu robežas, attīstoties, lielākoties, sauszemes virzienā;
- 8) Mērsraga novada piekrastes ciemu apdzīvojumam ir izteikti sezonāls raksturs;
- 9) Mērsraga novadā ir nepieciešamība pēc sociālajiem mājokļiem;
- 10) novada apbūves noteikumos jāiestrādā ieteikumi, kas veicinātu reģionālo būvniecības tradīciju renovēšanu jaunos apstākļos;

ATTĪSTOT EKONOMISKO DARBĪBU:

- 11) zivju pārstrāde un kravu operācijas ostā ir galvenās ražošanas nozares Mērsraga novadā;
- 12) tā kā valsts meži aizņem 71,63% no visiem novada mežiem, valstij ir noteicošā loma mežu apsaimniekošanā;
- 13) novadā ir pietiekoši attīstīts tūristu izmitināšanas tīkls, tomēr nav vietas, kur varētu izmitināt viesus, kuri atbraukuši ar vienu tūristu autobusu;
- 14) vislielākie investīciju ieguldījumi Mērsraga novadā veikti inženierkomunikāciju sakārtošanā Mērsragā un tautsaimniecībā (galvenokārt - Mērsraga ostā);
- 15) tautsaimniecības jomā Mērsraga novadam ir ciešas saiknes ar visām apkārtnējām pašvaldībām, risinot kopējus jautājumus attiecībā uz tūrismu, jahtu tūrismu, ceļu infrastruktūru;
- 16) Mērsraga novads ir īpašs ar to, ka novadā izvietota mazā osta. Ostai ir būtiska nozīme tām piegulošo teritoriju ekonomiskajā attīstībā;
- 17) kravu apgrozījuma ziņā Mērsraga osta ir visstraujāk augošā osta Latvijā;
- 18) Mērsraga ostai izstrādāta skaidra attīstības koncepcija;
- 19) īpaši priekšnoteikumi ostu attīstībai būtu piegulošo autoceļu attīstība, ostu kravām piemērotas Stendes stacijas 2 izbūve un iespējamā dzelzceļa atzara izbūve;
- 20) Mērsraga novada piekrastē ir nepietiekami attīstīts mazo jahtu piestātņu tīkls;

VEIDOJOT SOCIĀLO INFRASTRUKTŪRU:

- 21) Upesgrīvas ciemā nav piemērotas sporta infrastruktūras;
- 22) vadošā sporta aktivitāte Mērsragā ir futbols, būtu nepieciešams attīstīt atbilstošu infrastruktūru, piemēram, sporta halli;
- 23) kultūras un izglītības iestāžu infrastruktūrā veikti ievērojami kapitālieguldījumi;

UZLABOJOT TEHNISKO INFRASTRUKTŪRU:

- 24) ielu tīkls pastāv Mērsraga ciemā. Tikai 29% no Mērsraga ciema ielām ir ar asfalta segumu;
- 25) Mērsraga novadā nav fiksēti bīstamie punkti no satiksmes drošības viedokļa;
- 26) ciemos jāparedz ielu / ceļu apgaismojums;
- 27) jāparedz automašīnu stāvlaukumu izbūve Upesgrīvā;
- 28) Centralizēta siltumapgāde Mērsraga pagastā netiek nodrošināta;
- 29) nav atrisināts zivju pārstrādes rūpniecības ražošanas procesā radušos zivju tauku atkritumu utilizēšanas jautājums.

II. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI

14. MĒSRAGA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZVĒRTĒJUMS

14.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA DARBĪBAS TERMIŅI

Mēsraga pagasta teritorijas plānojums izstrādāts 2002.gadā, bet teritorijas plānojuma grozījumi - 2005.gadā. Līdz ar to – teritorijas plānojums, kas domāts 12 gadu periodam, paredzēts laika termiņam līdz 2014.gadam. Arī Mēsraga pagastā aktuāla ir jauna teritorijas plānojuma izstrāde.

14.2. JAUNAS AKTUALITĀTES UN SPĒKĀ ESOŠIE TERITORIJU PLĀNOJUMI

Jauna teritorijas plānojuma izstrādi nosaka jaunas aktualitātes attīstībā un priekšnoteikumos. Būtiskākā aktualitāte, lai uzsāktu teritorijas plānojuma izstrādi bija vienota Rojas novada izveidošanās un centieni izveidot vienotu teritorijas plānojumu ar vienotiem nosacījumiem un noteikumiem. Tomēr lēmums par atsevišķu novadu – Rojas novada un Mēsraga novada izveidi – nemazina teritorijas plānojuma un attīstības dokumentu nepieciešamību.

Būtiska aktualitāte teritorijas plānojuma izstrādē ir jauna telpiskās attīstības stratēģija un attīstības programma, kas tapusi, iesaistot lielu skaitu novada aktīvo iedzīvotāju. Attīstības programma un telpiskās attīstības stratēģija nosaka jaunus virzienus arī teritorijas attīstībā.

14.3. LIKUMDOŠANAS IZMAIŅAS

Teritorijas plānojumam jāatbilst virknei likumdošanas aktu, kas ik gadu mainās vai tiek papildināti. Jauna teritorijas plānojuma izstrāde novērsīs neatbilstību starp šiem likumdošanas aktiem un plānošanas dokumentu.

14.4. TERITORIJAS PLĀNOJUMA LIETOŠANA

Rojas pagasta teritorijas plānojums un Mēsraga pagasta teritorijas plānojums izstrādāti ar atšķirīgiem apzīmējumiem un plānoto (atļauto) izmantojumu veidiem. Izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu, apvienotajā Rojas novada būvvaldē būs vieglāk lietot dokumentu ar vienotiem apzīmējumiem, noteikumiem un nosacījumiem.

MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

32. TABULA

14.5. MĒRSRAGA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMU IZVĒRTĒJUMS

SADAĻA / RISINĀJUMS	MĒRSRAGA PAGASTA TP risinājums	piezīmes
PASKAIDROJUMA RAKSTS		
Saistība ar teritorijas attīstības mērķiem un virzieniem	TP iekļauta sadaļa „Teritorijas attīstības mērķi un virzieni”.	Mērsraga novada TP balstās uz atsevišķu sadaļu – „Mērsraga novada telpiskās attīstības stratēģija”.
Esošā stāvokļa analīze attīstības priekšnoteikumi	TP iekļauta kā teritorijas pašreizējās izmantošanas analīze un attīstības priekšnoteikumi visās saistītajās jomās (vispārīgs raksturojums, dabas resursi, dabas vērtības, kultūras mantojums, tūrisms un sociālā infrastruktūra, ceļu struktūra, Mērsraga osta, inženiertehniskā infrastruktūra, erozijai pakļautās teritorijas, valsts aizsardzības teritorijas, vides kvalitāte, zemes lietojuma veidi, apdzīvojuma struktūra). Tekstuālā daļa papildināta ar fotogrāfijām un 7 kartoshēmām.	Mērsraga novada TP paskaidrojuma rakstā nav paredzēta izvērstā esošās situācijas analīze, jo tā dota attīstības programmas sadaļā.
Ciemi, ciemu robežas	Mērsraga pagasta TP ciemu robežu analīze un noteikšana dota sadaļā „Apdzīvojuma struktūra”.	Mērsraga novada TP neparedz īpašu sadaļu par ciemu robežu apstiprināšanu, nosakot ciemu robežas atbilstoši iepriekš izstrādātajiem TP.
TP risinājumu apraksts un pamatojums	Risinājumu apraksts iekļauts sadaļā „Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums”. Mulsinoša ir atsevišķas sadaļas „Teritorijas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla” izveide, jo šī teritorija pārklājas ar citiem izmantojuma veidiem.	Mērsraga novada TP risinājumu pamatojumi atrodami telpiskās attīstības stratēģijā. Risinājumu raksturojums izvērsti dots novada TP paskaidrojuma rakstā.
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI		
Lietotie jēdzieni, pamatnostādnes un skaidrojumi	TP sniedz lietoto jēdzienu skaidrojumu, tomēr daži jēdzieni jāprecizē.	Radot vienotu un precizējot lietoto jēdzienu skaidrojumu, tiek izmantoti sagatavotajos Vispārējos apbūves noteikumos dotie skaidrojumi.
Noteikumi visām teritorijām	Izstrādāti noteikumi visām teritorijām, tomēr nav noteiktas visās teritorijās atļautās izmantošanas.	Precizējamās visās teritorijās atļautās izmantošanas. Sagatavojot šo sadaļu, ņemti vērā izstrādātie Vispārējie apbūves noteikumi, likts uzsvars uz īpašajām atšķirībām prasībās Mērsraga novada teritorijā un tās daļās.

MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS


Aizsargjoslas un tauvas joslas	Informācija par aizsargjoslām un tauvas joslām iekļauta sadaļā „Mērsraga pagasta teritorijas daļu atļautā izmantošana”, kas ir mulsinoši. Vēlams izvietot atsevišķā sadaļā.	Mērsraga novada TP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos aizsargjoslas un tauvas joslas precizētas saistībā ar izmaiņām likumdošanā.
Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi	Katram plānotajam (atļautajam) izmantošanas veidam uzskatāmi - tabulas veidā doti galvenie izmantošanas nosacījumi, kas papildināti ar citiem noteikumiem. Savrupmāju retinātas apbūves teritorijām noteikts pārāk liels apbūves blīvums, kas šīs teritorijas padara analogas savrupmāju apbūves teritorijām. Nav ievērtēti atšķirīgie ainavu veidi.	Noteikumu numerācija izveidota atbilstoši prasībām par saistošo noteikumu izstrādi. Noteikumi izstrādāti, īpaši uzsverot atšķirīgo teritoriju un to ainavu raksturu.
Spēkā esošo detālplānojumu saraksts	Dots izstrādāto detālplānojumu saraksts bez analīzes saistībā ar augstākstāvošiem likumdošanas aktiem.	Dots atjaunots izvērsts spēkā esošo detālplānojumu saraksts ar analīzi par to, kuri detālplānojumi atbilst augstākstāvošiem noteikumiem un likumiem, kuri jākorrigē, bet kuri ir pretrunā un jāizstrādā no jauna.
Būvtiesību īstenošanas kārtība	Dota kārtība, kādā jāsaņem būvatļauja un jāveic būvniecība, jā noris būvju nojaukšana, un kāda ir atbildība par apbūves noteikumu neievērošanu.	
Pielikumi	Mērsraga TP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos aizsargjoslu koordinātas nav dotas.	Mērsraga novada TP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos dotas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas koordinātas un kultūras pieminekļu aizsardzības zonu koordinātas.
Ciema robežu koordinātas	Mērsraga pagasta TP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sastāvā ciema robežu koordinātas nav dotas.	Mērsraga novada TP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos dotas ciema robežu koordinātas ar shēmām – atbilstoši iepriekš apstiprinātajām ciema robežām.
GRAFISKĀ DAĻA		
Plānotās (atļautās) izmantošanas veidi	Mērsraga pagasta TP plānotās (atļautās) izmantošanas veidi apzīmēti divējādi – gan ar vienkāršus toni – jau esošajam izmantošanas veidam, gan ar tās pašas krāsa iesvītrojumu izmantošanas veidam, kas tiek mainīts salīdzinot ar pašreizējo izmantošanu.	Savietojot vienā kartē gan nosacīti pašreizējo, gan plānoto izmantošanu, karte tiek saraibināta, apgrūtinot uztveri. Novada TP izvēlēts vienkāršs tonis plānotās (atļautās) izmantošanas apzīmēšanai. Plānotās (atļautās) izmantošanas veidi izvēlēti saistībā ar ainavas tipu, kurā tie atrodas.
Jaunas dzīvojamās apbūves	Mērsraga pagasta TP neparedz jaunas daudzdzīvokļu	Mērsraga novada TP paredz iespējas jaunai daudzdzīvokļu

MĒSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

teritorijas	dzīvojamās apbūves teritorijas, kas varētu būt aktuālas saistībā ar Mēsraga ostas darbības paplašināšanos. Savukārt – savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas pieļautas ļoti lielā ciema teritorijas daļā bez atšķirīgiem nosacījumiem apbūves blīvumam.	ēku būvniecībai Mērsragā. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijām ainaviski atšķirīgos izmantojuma veidos – atšķirīgi apbūves blīvuma rādītāji.
Jaunas publiskās apbūves teritorijas	Mēsraga pagasta TP nav paredzējis jaunas publiskās apbūves teritorijas Upesgrīvā, ir paredzētas nelielas publiskās apbūves teritorijas Mērsragā.	Mēsraga novada TP paredz jaunas publiskās apbūves teritorijas visos ciemos.
Jaunas ražošanas – tehniskās apbūves teritorijas	Mēsraga pagasta TP paredz jaunas ražošanas – tehniskās apbūves teritorijas Mērsragā – Ķīsterciema apkaimē. Ražošanas – tehnisko apbūvi iespējams attīstīt Mēsraga ostas teritorijā.	Mēsraga novada TP paredz ražošanas – tehniskās apbūves teritorijas atbilstoši pagastu TP.
Publiskā piekļuve pludmalei un jūrai	Mēsraga pagasta TP publiskās piekļuves vietas jūrai nav parādītas	Mēsraga novada TP parādītas publiskās piekļuves vietas jūrai
Ceļu infrastruktūra	Mēsraga pagasta TP parādīti esošie ceļi un ielas, nav pietiekošas skaidrības par perspektīvajiem ceļiem un ielām.	Mēsraga novada TP parādītas satiksmes teritorijas – ceļi, ielas un laukumi, klasificēti esošie ceļi, doti priekšlikumi perspektīvo ceļu izveidei, dots ceļu šķērsprofilu pamatrisinājums.
Tūrisma infrastruktūra	Mēsraga pagasta TP paredzētas tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritorijas tomēr nav paredzēta jahtu piestātne un piestātne mazajām zvejnieku laivām Upesgrīvā.	Mēsraga novada TP paredzētas ne tikai sauszemes teritorijas tūrisma attīstībai, bet arī iespējamās jahtu un mazo zvejnieku lauvu piestātnes mazajos ciemos.

15. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN PAMATOJUMS

Mērsraga novada teritorijas plānojumā paredzētas sekojošas teritorijas plānotās / atļautās izmantošanas:

PLĀNOTĀS / ATĻAUTĀS IZMANTOŠANAS NOSAUKUMS	BURTU APZĪMĒJUMS	KRĀSU APZĪMĒJUMS	RAKSTU-ROJUMS PASKAIDROJUMA RAKSTĀ
Publiskās izmantošanas teritorijas			
Jaukta sabiedriskā / darījumu apbūve	J	tumši sarkana	5.1.
Tūrisma teritorijas dabas ainavā	T	tumši rozā	5.12.
Dzīvojamās apbūves teritorijas			
Daudzstāvu dzīvojamā apbūve	DZD	tumši brūna	5.2.
Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve	DZS	tumši oranža	5.3.
Dzīvojamā apbūve jūras piekrastes ainavā	DZJ	oranža	5.4.
Retināta dzīvojamā apbūve lauku ainavā	DZL	gaiši zaļgandzeltena	5.5.
Dzīvojamā apbūve meža ainavā	DZM	gaiši zila	5.6.
Piemājas saimniecību un lauku viensētu apbūve	V	dzeltēna	5.7.
Īpašās teritorijas			
Inženiertehniskās apgādes objektu apbūve	ĪI	tumši pelēka	5.8.
Valsts aizsardzības objektu apbūve	ĪA	tumši pelēka	5.8.
Hidrometeoroloģiskās stacijas	ĪM	tumši pelēka	5.8.
Satiksmes teritorijas			
Ielas un ceļi			
Ostu apbūve	SO	pelēka	5.10.
Atklātas autostāvvietas	SA	pelēka	5.10.
Jahtu un mazo zvejas laivu piestātnes	SP	pelēka	5.10.
Ražošanas un tehniskā apbūve			
Ražošanas un tehniskā apbūve	R	violeta	5.11.
Atklāto telpu teritorijas			
Meži	M	gaiši zaļa	5.13.
Dabiskie meža biotopi	M	zaļa	5.13.
Zaļumvietu teritorijas ciemos	Z	vēsi zaļa	5.14.
Kapsētu teritorijas	K	vēsi zaļa ar melniem krustiņiem	5.9.
Lauku teritorijas un pļavas	L	bēša	5.15.
Meliorētas lauku teritorijas	L	bēša ar pelēku retu svītrojumu	5.15.
Lauku teritorijas un pļavas piekrastē	LP	gaiši rozā	5.16.
Ūdeņu teritorijas		zila	5.17.
Pārpurvotu ūdeņu teritorijas Engures ezerā		gaiši zila	5.17.
Pludmaļu teritorijas	P	gaiši dzeltēna	5.18.
Labiekārtotu pludmaļu teritorijas	 P	gaiši dzeltēna ar tumši rozā izklaidus kvadrātiņiem	5.18.



15.1. JAUKTA SABIEDRISKĀ / DARĪJUMU APBŪVE (J)

Definīcija

Jauktā sabiedriskā/darījumu apbūves teritorijā (**J**) galvenie ir izmantošanas veidi, kas kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts un pašvaldības, reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes, labdarības vai citas līdzīgas nekomerciālas iestādes, kā arī tirdzniecības, pakalpojumu objekti un citi komerciāla rakstura uzņēmumi un iestādes, bet sekundārie ir citi šajā teritorijā atļautie izmantošanas veidi.

Raksturojums un pamatojums

Jaukta sabiedriskā / darījumu apbūve paredzēta ciemu teritorijās. Perspektīvās jauktas sabiedriskās / darījumu teritorijas plānotas, pamatojoties uz telpiskās attīstības stratēģijas priekšlikumiem:

Upesgrīvā – teritorija uz DA un DR no kempinga – sporta laukumu vai tūrisma infrastruktūras objektu izvietojumam (piemēram, interaktīvai laivu būvētavas izveidei);

Mērsragā – teritorija pie Mērsraga vidusskolas – sporta halles un internāta izbūvei, teritorija Bākas ielā – netālu no Mērsraga bākas, nelielas teritorijas iepretim kultūras namam un Zvejnieku ielai – jūras pusē no valsts autoceļa P 131.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids

- ❶ darījumu un komerciāla rakstura iestāde;
- ❶ sabiedriskā iestāde;
- ❶ valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde;
- ❶ izglītības iestāde;
- ❶ ārstniecības iestāde;
- ❶ sociālās aprūpes iestāde;
- ❶ kultūras iestāde;
- ❶ sporta būve;
- ❶ tirdzniecības vai pakalpojumu objekts.

Sekundārais izmantošanas veids

- ❷ vieglās rūpniecības ražošanas uzņēmums;
- ❷ daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;
- ❷ inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti.

Detalizēti apbūves noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos.

15.2. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀ APBŪVE (DZD)

Definīcija

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (**DZD**) nozīmē tādas teritorijas, kur primārais zemes izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve ar, galvenokārt, vairākstāvu daudzdzīvokļu namiem - ar īres vai privātiem dzīvokļiem, bet sekundārais - citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas, kas parasti izvietojamas dzīvojamo namu pirmajos stāvos un nerada dzīvojamai videi būtisku piesārņojumu.

Raksturojums un pamatojums

Daudzstāvu dzīvojamās apbūve paredzēta Mērsraga ciemā. Perspektīvās daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas atbilstoši telpiskās attīstības stratēģijai plānotas:

Mērsragā – kvartālā starp Priežu un Ķipatu ielu – blakus sporta laukumam.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids

- ❶ daudzstāvu daudzdzīvokļu nams;
- ❶ mazstāvu daudzdzīvokļu nams;
- ❶ rindu māja;
- ❶ dvīņu māja;
- ❶ savrupmāja;
- ❶ divu ģimeņu māja;
- ❶ pirmskolas bērnu iestāde;
- ❶ privāts mājas bērnudārzs;
- ❶ telpas individuālam darbam.

Atsevišķā zemes vienībā, pamatojot ar detālplānojumu vai daudzdzīvokļu namu pirmajos stāvos

-  pārvaldes iestāde;
-  tirdzniecības un / vai pakalpojumu objekts;
-  kultūras iestāde;
-  ārstniecības iestāde;
-  darījumu iestāde.

Sekundārais izmantošanas veids

- ❷ inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti.

Palīgizmantošana

- ⊕ saimniecības ēka;
- ⊕ sporta būve.

Detalizēti izmantošanas un apbūves noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos.



15.3. SAVRUPMĀJU UN MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀ APBŪVE (DZS)

Definīcija

Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās teritorijas (**DzS**) nozīmē teritorijas, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju, dvīņu, rindu māju vai mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, bet sekundārais - citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.

Raksturojums un pamatojums

Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas atrodas ciemos un, lielākoties, valsts 1. šķiras autoceļa P-131 iekšzemes pusē – vai vismaz 300m no jūras krasta.

Perspektīvās savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas atbilstoši novada telpiskās attīstības stratēģijai paredzētas abos ciemos:

Upesgrīvā – teritorija uz ZR no iepretim veikalam atrodošā meža;

Mērsragā – teritorija starp Bākas ielu un mežu, neapbūvētā teritorija starp Priežu un Zvejnieku ielām, neapbūvētā teritorijā kvartālā starp Zvejnieku un Bāniša ielām.

Maksimālais apbūves blīvums šajās teritorijās tiek noteikts – 20% savrupmāju apbūvei un 35% mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūvei. Minimālā jaunveidojamo zemes gabalu platība – 0,2ha, ja ir centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija – 0,12ha.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

- ❶ savrupmāja;
- ❶ rindu māja;
- ❶ dvīņu māja;
- ❶ mazstāvu daudzdzīvokļu nams.

Atsevišķā zemes vienībā, kas nav lielāka par 0,2 ha, pamatojot ar detālpārplānojumu:

-  pārvaldes iestāde;
-  tirdzniecības un / vai pakalpojumu objekts;
-  atpūtas iestāde;
-  pirmskolas bērnu iestāde,
-  darījumu iestāde.

Sekundārais izmantošanas veids:

- ❷ inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;
- ❷ privāts mājas bērnudārzs;
- ❷ telpas individuālam darbam.

Palīgizmantošana:

- ⊕ saimniecības ēka;
- ⊕ sporta būve;
- ⊕ viesu māja;
- ⊕ pirts;
- ⊕ garāža.

Detalizēti noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos.



15.4. DZĪVOJAMĀ APBŪVE JŪRAS PIEKRASTES AINAVĀ (DZJ)

Definīcija

Dzīvojamā apbūve jūras piekrastes ainavā (**DzJ**) nozīmē teritorijas, kur primārais zemes izmantošanas veids ir piekrastes ciemiem raksturīgās atklātās ainavas telpas uzturēšana (saglabāšana, aizsardzība un atjaunošana) un savrupmāju vai vasaras māju apbūve, bet sekundārais - citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.

Raksturojums un pamatojums

Dzīvojamās apbūves teritorijas jūras piekrastes ainavā atrodas abos jūrmalciemos - *Upesgrīvā* un *Mērsragā* - un valsts 1. šķiras autoceļa P-131 jūras pusē.

Perspektīvās teritorijas dzīvojamai apbūvei jūras piekrastes ainavā atbilstoši novada telpiskās attīstības stratēģijai paredzētas:

Upesgrīvā – neapbūvētās teritorijas ārpus krasta kāpu aizsargjoslas pie zivju pārstrādes ceha un bijušā zivju pārstrādes ceha; neapbūvētās piekrastes lauku un pļavu teritorijas ārpus krasta kāpu aizsargjoslas Grīvas upes labajā krastā;

Mērsragā – neapbūvētās lauku un pļavu teritorijas Dižciemā, neapbūvētās pļavu teritorijas starp Bākas ielu, Lielo ielu un krasta kāpu aizsargjoslu.

Maksimālais apbūves blīvums šajās teritorijās tiek noteikts – 8% - 20% atkarībā no zemes vienības lieluma. Minimālā jaunveidojamo zemes vienību platība – 0,3ha. Izņēmums – Mērsraga ciema teritorijas ar centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju, kad minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platība ir 0,12 ha.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

- ① savrupmāja;
- ① vasarnīca.


Sekundārais izmantošanas veids:

- ② inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;
- ② telpas individuālam darbam;
- ② sezonas rakstura tirdzniecības un / vai pakalpojumu objekts, ja tas pamatots ar detālplānojumu.

Palīgizmantošana:

- ⊕ saimniecības ēka;
- ⊕ viesu māja;
- ⊕ pirts;
- ⊕ sporta būve.

Detalizēti noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos.



15.5. RETINĀTA DZĪVOJAMĀ APBŪVE LAUKU AINAVĀ (DZL)

Definīcija

Retināta dzīvojamā apbūve lauku ainavā (**DZL**) nozīmē teritorijas, kur primārais zemes izmantošanas veids ir atklātās lauku ainavas telpas uzturēšana (saglabāšana, aizsardzība un atjaunošana) un savrupmāju vai vasaras māju apbūve, bet sekundārais - citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.

Raksturojums un pamatojums

Retinātas dzīvojamās apbūves lauku ainavā teritorijas atrodas ciemos – no ciemu centriem attālinātākajās daļās.

Perspektīvās retinātas dzīvojamās apbūves lauku ainavā teritorijas atbilstoši novada telpiskās attīstības stratēģijai paredzētas Mērsragā:

Mērsragā – neapbūvētajās lauku teritoriju daļās Ķisterciemā, starp Ķipatu un Priežu ielām, neapbūvētajās lauku teritorijās Grūženciemā – starp Bāniša ielu un Engures ezeru.

Maksimālais apbūves blīvums šajās teritorijās tiek noteikts – 4% - 8% atkarībā no zemes gabala lieluma. Minimālā jaunveidojamo zemes gabalu platība – 0,3ha.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

- ❶ savrupmāja;
- ❶ vasarnīca;
- ❶ atklātās lauku ainavas telpas uzturēšana.

Atsevišķā zemes vienībā, kas nav lielāka par 0,3 ha, pamatojot ar detālpārplānojumu:

-  tirdzniecības un / vai pakalpojumu objekts.

Sekundārais izmantošanas veids:

- ❷ inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;
- ❷ telpas individuālam darbam.

Palīgizmantošana:

- ⊕ saimniecības ēka;
- ⊕ sporta būve;
- ⊕ viesu māja;
- ⊕ pirts;
- ⊕ garāža.

Detalizēti noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos.



15.6. DZĪVOJAMĀ APBŪVE MEŽA AINAVĀ (DZM)

Definīcija

Retināta dzīvojamā apbūve meža ainavā (**DZM**) nozīmē teritorijas, kur primārais zemes izmantošanas veids ir atklātās mežu ainavas uzturēšana un neliela apbūves blīvuma savrupmāju vai vasaras māju apbūve, bet sekundārais - citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.

Raksturojums un pamatojums

Dzīvojamās apbūves teritorijas meža ainavā atrodas, lielākās teritorijās *Upesgrīvā* un *Mērsragā*.

Perspektīvās dzīvojamās apbūves teritorijas meža ainavā atbilstoši novada telpiskās attīstības stratēģijai paredzētas šādos ciemos:

Upesgrīvā – neapbūvētās ciema mežu teritorijās starp Rūķu un Dravnieku mājām;

Mērsragā – neapbūvētās ciema mežu teritorijās Peķelciemā un Dižciemā, daļēji – neapbūvētās ciema mežu teritorijās Mērsraga kanāla labajā krastā.

Maksimālais apbūves blīvums šajās teritorijās tiek noteikts – 3% - 5% atkarībā no zemes gabala lieluma. Minimālā jaunveidojamo zemes gabalu platība – 0,5ha.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

- ❶ savrupmāja;
- ❶ vasarīca;
- ❶ meža ainavas uzturēšana.

Sekundārais izmantošanas veids:

- ❷ inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;
- ❷ telpas individuālam darbam.

Palīgizmantošana:

- ⊕ saimniecības ēka;
- ⊕ viesu māja;
- ⊕ pirts;
- ⊕ garāža.

Detalizēti noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos.



15.7. PIEMĀJAS SAIMNIECĪBU UN LAUKU VIENSĒTU APBŪVE (V)

Definīcija

Piemājas saimniecību un lauku viensētu apbūve (**V**) nozīmē teritorijas ārpus ciemiem, kur primārais zemes izmantošanas veids ir piemājas saimniecība vai zemnieku sēta ar palīgēkām, lai ražotu laukkopības un lopkopības produktus savam patēriņam un arī pārdošanai, bet sekundārais - citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.

Raksturojums un pamatojums

Piemājas saimniecību un lauku viensētu teritorijas atrodas ārpus ciemiem – izklaidus visā novada teritorijā. Maksimālais apbūves blīvums šajās teritorijās tiek noteikts – 12%. Minimālā jaunveidojamo zemes gabalu platība – 2ha, Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības joslā – 3ha. Perspektīvās viensētu apbūves teritorijas netiek iezīmētas – viensētu apbūve iespējama lauku teritorijās ārpus ciemiem.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

- ① savrupmāja;
- ① saimniecības māja;
- ① būve mājlopiem.

Sekundārais izmantošanas veids:

- ② inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;
- ② viesu māja;
- ② lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas pārstrādes objekts;
- ② tirdzniecības un / vai pakalpojumu objekts;
- ② dīķsaimniecība.

Palīgizmantošana:

- ⊕ saimniecības ēka;
- ⊕ pirts;
- ⊕ garāža;
- ⊕ tūrisma un atpūtas objekts;
- ⊕ pansija;
- ⊕ būve mājlopiem;
- ⊕ atklāta uzglabāšana.

Detalizēti noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos.

15.8. ĪPAŠĀS TERITORIJAS (Ī)

Definīcija

Īpašās teritorijas (**Ī**) nozīmē teritorijas, kuros ir slēgta vai ierobežota režīma būves ietaises vai teritorijas. Ierobežojumi izriet gan no vēlēšanās aizsargāt specializēto objektu, gan no bīstamības saistībā ar pašu objektu.

Raksturojums un pamatojums

Kā īpašās teritorijas (**ĪI**) – INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES OBJEKTU APBŪVE – noteiktas sekojošas teritorijas:

Upesgrīvā – mobilo sakaru tornis, sakaru komunikāciju objekts;

Mērsragā – mobilos sakaru tornis, dzerama ūdens ņemšanas vieta, notekūdeņu attīrīšanas ietaises.

Kā īpašās teritorijas (**ĪA**) – VALSTS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS OBJEKTI – noteikta teritorija *Mērsragā* netālu no Mērsraga bākas.

Kā īpašās teritorijas (**ĪM**) – HIDROMETEOROLOGISKĀS STACIJAS – noteikta hidrometeoroloģiskā stacija *Mērsragā*.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

(**ĪI**) – INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES OBJEKTU APBŪVES teritorijās:

- ❶ kanalizācijas un lietussūdeņu attīrīšanas ietaises, katlu mājas; dzeramā ūdens ņemšanas vietas; dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas; mobilo sakaru torņi; sakaru komunikāciju objekti; elektroapgādes objekti.

(**ĪA**) – VALSTS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS OBJEKTU teritorijās:

- ❶ valsts aizsardzības objekti;

(**ĪM**) – HIDROMETEOROLOGISKO STACIJU teritorijās:

- ❶ hidrometeoroloģiskās stacijas;

Sekundārais izmantošanas veids:

- ❷ inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;

Detalizēti noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos.



15.9. KAPSĒTU TERITORIJAS (K)

Definīcija

Kapsētu teritorijas (**K**) paredzētas apbedījumu ierīkošanai, atbilstošu ceremoniālu ēku būvniecībai un teritorijas izmantošanai nepieciešamā labiekārtojuma ierīkošanai.

Raksturojums un pamatojums

Esošās kapu teritorijas ar atbilstošajām sanitārajām aizsargjoslām atrodas *Upesgrīvā* un *Mērsragā*. *Mērsragā* kapu teritorijā atrodas luterāņu dievnama ēka.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

- ❶ apbedījumu ierīkošana

Sekundārais izmantošanas veids:

- ❷ dievnams;
- ❷ apbedīšanas ceremoniālo ēku apbūve;
- ❷ inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti.

Palīgizmantošana:

- ⊕ labiekārtojums;
- ⊕ autostāvvietas.

Detalizēti noteikumi paredzēti Mēsraga novada apbūves noteikumos.



15.10. SATIKSMES TERITORIJAS (S)

Definīcija

Satiksmes teritorijas **(S)** ir ceļu, ielu, laukumu, atklātu autostāvvietu, gājēju un velosipēdistu celiņu teritorijas, kā arī ostu apbūves teritorijas.

Raksturojums un pamatojums

Satiksmes teritorijas – ceļu, celiņu un ielu teritorijas ir visā novada teritorijā. Ceļu struktūra aprakstīta parādītā kartoshēmā Nr.1, kur parādīts pagasta galveno ceļu tīkls. Perspektīvie ceļu sazarojumi, lielākoties, ir turpmāko lokālpārplānojumu un detālpārplānojumu izpētes objekts. Ceļu teritorijas parādītas atšķirīgi – atkarībā no to nozīmes, atsevišķi apzīmējot valsts reģionālos autoceļus, valsts vietējos autoceļus, pašvaldības ceļus, koplietošanas ceļus un pārējos ceļus.

Jaunas atklātās autostāvvietu teritorijas **(SA)** paredzētas mežu teritorijās – pie plānotajām publiskajās pieejas jūrai *Upesgrīvā*.

Ostas teritorija *Mērsragā (SO)* attīstāma, balstoties uz ostas attīstības koncepciju.

Perspektīvā paredzētas jahtu un mazo zvejas laivu piestātņu izbūves teritorijas **(SP)**:

Uoesgrīvā – pie Grīvas upes ietekas jūrā.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

(S) – SATIKSMES TERITORIJĀS:

- ❶ ceļu, ielu, laukumu, gājēju celiņu, velosipēdistu celiņu izbūve;

(SA) – ATKLĀTU STĀVVIETU TERITORIJĀS:

- ❶ atklātu stāvvietu ierīkošana un izbūve;

(SO) – OSTU TERITORIJĀS:

- ❶ zvejas osta; jahtu osta; pasažieru osta; kravu un tirdzniecības osta; hidrotehniskā būve, navigācijas būve; vieglās ražošanas uzņēmums; darījumu iestāde; noliktava; garāža; stāvvietā; atklātas uzglabāšanas laukums; zivju apstrādes / pārstrādes uzņēmums; inženierkomunikāciju objekts.

(SP) – JAHTU UN MAZO ZVEJAS LAIVU PIESTĀTŅU teritorijās:

- ❶ jahtu piestātne; zvejas laivu piestātne, hidrotehniskā būve, inženierkomunikāciju objekts.

Sekundārais izmantošanas veids:

- ❷ degvielas uzpildes stacija;
- ❷ mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts.

Detalizēti noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos.



15.11. RAŽOŠANAS – TEHNISKĀ APBŪVE (R)

Definīcija

Ražošanas un tehniskā apbūve (**R**) nozīmē teritorijas, kuru izmantošanas veids ir tādi ražošanas objekti, darbnīcas, noliktavas, vairumtirdzniecības iestādes, transporta uzņēmumi, kas rada tikai nebūtisku piesārņojumu.

Raksturojums un pamatojums

Jaunas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas atbilstoši telpiskās attīstības stratēģijai paredzētas:

Mērsragā – teritorijā uz R no Ķīsterciema.

Maksimālais apbūves blīvums šajās teritorijās tiek noteikts – 80%.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

- ❶ vieglās rūpniecības uzņēmums;
- ❶ noliktava;
- ❶ vairumtirdzniecības iestāde;
- ❶ tehniskās apkopes stacija;
- ❶ automašīnu mazgātuve;
- ❶ garāža;
- ❶ specializēta lopkopības ferma;
- ❶ zvēru ferma;
- ❶ sēņu audzētava;
- ❶ darījumu iestāde.

Sekundārais izmantošanas veids:

- ❷ degvielas uzpildes stacija;
- ❷ mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts;
- ❷ pārvaldes iestāde;
- ❷ zinātnes iestāde;
- ❷ inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti.

Palīgizmantošana:

- ⊕ dzīvoklis.

Detalizēti noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos.



15.12. TŪRISMA TERITORIJAS DABAS AINAVĀ (T)

Definīcija

Tūrisma teritorijas dabas ainavā (T) nozīmē teritorijas, kuru izmantošanas veids ir dabas ainavā koncentrēta tūrisma un ceļojumu apkalpe, sezonas vai visu gadu izmantojamas aktīvās atpūtas, atveseļošanās, sporta būves un ietaises, tūrisma un veselības takas, izklaides parki, telšu pilsētiņas.

Raksturojums un pamatojums

Tūrisma teritorijas dabas ainavā atbilstoši telpiskās attīstības stratēģijai Mēsraga novada teritorijas plānojumā paredzētas:

Upesgrīvā – pie Grīvas upes ietekas jūrā un pie pludmales stāvlaukumiem;

Mēsragā – teritorijā starp Engures ezeru un Mēsraga kanālu, teritorijā netālu no Mēsraga bākas.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

- ① telšu laukums;
- ① golfa laukums;
- ① kempings;
- ① treileru laukums;
- ① informācijas centrs

Sekundārais izmantošanas veids:

- ② sporta laukums;
- ② inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti;
- ② sabiedriskās tualetes;
- ② labiekārtojums.

Detalizēti noteikumi paredzēti Mēsraga novada apbūves noteikumos.



15.13. MEŽI (M)

Definīcija

Mežu teritorijas **(M)** nozīmē teritorijas, kuru primārie izmantošanas veidi ir mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana, mešu ainavas kopšana, medniecība, kā arī ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi. Meža teritorijas izmanto un apsaimnieko atbilstoši mežu apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem un dabas aizsardzības plāniem.

Raksturojums un pamatojums

Teritorijas plānojumā meži parādīti gan kā vienkārši meži, gan kā dabiskie meža biotopi, gan kā potenciālie dabiskie meža biotopi. Meži aizņem lielāko novada teritorijas daļu.

Meža zemes gabalā teritorijas primārās izmantošanas nodrošināšanai pieļaujams būvēt dzīvojamo māju ar nepieciešamajām saimniecības ēkām (meža viensētu), ja meža zemes gabals ir vismaz 5ha liels, un ja šādu būvniecību neierobežo citi likumdošanas akti. Šādos gadījumos pirms meža zemju transformācijas obligāti izstrādājams detālplānojums un nepieciešama ikreizēja Valsts meža dienesta atļauja.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

- ❶ mežsaimnieciskā darbība;
- ❶ kokmateriālu sagatavošana;
- ❶ meža ainavas kopšana;
- ❶ medniecība.

Sekundārais izmantošanas veids:

- ❷ meža viensēta (ja mežs ir vismaz 5 ha liels);
- ❷ inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.

Palīgizmantošana:

- ⊕ izmantošanas veidi, kas nodrošina primāro izmantošanu.

Detalizēti noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos.



15.14. ZAĻUMVIETU TERITORIJAS CIEMOS (**Z**)

Definīcija

Zaļumvietu teritorijas ciemu robežās (**Z**) nozīmē teritorijas, kuru izmantošanas veidi ir saistīti ar brīvdabas atpūtu, teritorijas vizuālās kvalitātes un mikroklimata uzlabošanu – tie ir skvēri, parki, apstādījumi, alejas.

Raksturojums un pamatojums

Teritorijas plānojumā zaļumvietas paredzētas sekojošos ciemos:

Upesgrīvā – teritorija pie autostāvlaukuma – pie Knaģu mājām, teritorija pludmalē – pie Grīvas upes ietekas jūrā – upes labajā krastā.

Mērsragā – teritorija ap estrādi, teritorija pie daudzdzīvokļu mājām, teritorija pie kultūras nama, teritorija pie bērnudārza.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

- ❶ parki;
- ❶ skvēri;
- ❶ apstādījumi;
- ❶ bērnu rotaļu un sporta laukumi.

Sekundārais izmantošanas veids:

- ❷ sezonas rakstura izklaides un atpūtas objekti;
- ❷ sezonas rakstura tirdzniecības un pakalpojumu objekti;
- ❷ inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.

Palīgizmantošana:

- ⊕ automašīnu stāvlaukumi;
- ⊕ sabiedriskās tualetes.

Detalizēti noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos.



15.15. LAUKU TERITORIJAS, PĻAVAS, (L)

Definīcija

Lauku teritorijas (**L**) nozīmē teritorijas, kuru primārie izmantošanas veidi ir saistīti ar laukkopības un lopkopības produktu ražošanu savam patēriņam un pārdošanai, kā arī lauku ainavas izkopšanu un uzturēšanu. Galvenais iespējamais apbūves veids lauksaimniecības teritorijās ir viensētu apbūve.

Raksturojums un pamatojums

Teritorijas plānojumā lauku teritorijas un pļavas ir izklaidus visā pagasta teritorijā. Jaunas lauku teritorijas netiek paredzētas – gluži pretēji – daļā no bijušajām lauku teritorijām un mazdārziņu teritorijām paredzēta apbūve (DZL) vai (DZS).

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

- ① lauksaimniecības produktu audzēšana;
- ① lopkopība;
- ① dārzenkopība, augļkopība, puķkopība, sēņkopība, zemstikla kultūru audzēšana;
- ① mazdārziņi;
- ① biškopība,
- ① ainavas izkopšana un uzturēšana;
- ① kokaudzētava, (tikai ārpus ciemiem);
- ① viensētu apbūve (atbilstoši nosacījumiem viensētu apbūvei (**V**)) – ārpus ciemu teritorijām.


Sekundārais izmantošanas veids:

- ② pansija;
- ② viesu māja;
- ② tirdzniecības un / vai pakalpojumu objekts, ja teritorija atrodas pie valsts nozīmes autoceļiem un risinājums detalizēts detālplānojumā;
- ② inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti;
- ② lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, (ārpus ciemu teritorijām);
- ② dīķsaimniecība, (ārpus ciemu teritorijām);
- ② mežsaimnieciskā izmantošana, (ārpus ciemu teritorijām).

Palīgizmantošana:

- ⊕ sporta būve;
- ⊕ atklāta uzglabāšana;
- ⊕ atpūtas objekts;
- ⊕ pirts;
- ⊕ būve mājlopiem;
- ⊕ inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.

Detalizēti izmantošanas un apbūves noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos. Tie paredzēti atšķirīgi ciemu teritorijām un teritorijām, kas atrodas ārpus ciemiem. Ciemos – 1 ha, ārpus ciemiem – 2 ha.



15.16. LAUKU TERITORIJAS UN PĻAVAS PIEKRASTĒ (LP)

Definīcija

Lauksaimniecības teritoriju piekrastē (LP) izmantošana saistīta ar ainavas saglabāšanu un uzturēšanu, kā arī ar lauksaimniecības produktu audzēšanu nelielos apjomos.

Raksturojums un pamatojums

Teritorijas plānojumā lauku teritorijas piekrastē plānotas, galvenokārt, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, kur neapbūvētām teritorijām tiek noteikti ievērojami aprobežojumi turpmākajai attīstībai. Apbūve saskaņā ar Aizsargjoslu likumu iespējama tikai atsevišķos gadījumos, kad noteiktā kārtībā apstiprināta legālas iepriekšējās apbūves esamība.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

- ❶ savrupmāja un vasarnīca (raksturojumā minētajos gadījumos ciemu teritorijās);
- ❶ ainavu izkopšana un uzturēšana;
- ❶ lauksaimniecības produktu audzēšana;
- ❶ lopkopība;
- ❶ dārzenkopība; augļkopība, puķkopība;
- ❶ biškopība.

Sekundārais izmantošanas veids:

- ❷ telpas individuālajam darbam un sezonas rakstura tirdzniecības / pakalpojumu objekts (raksturojumā minētajos gadījumos ciemu teritorijās);
- ❷ labiekārtojuma elementi.

Palīgizmantošana:

- ⊕ inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.

Detalizēti izmantošanas un apbūves noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos. Tie paredzēti atšķirīgi ciemu teritorijām un teritorijām, kas atrodas ārpus ciemiem.



15.17. ŪDEŅU TERITORIJAS

Definīcija

Ūdeņu teritoriju izmantošana saistīta ar virszemes ūdeņu noteci un rekreāciju.

Raksturojums un pamatojums

Teritorijas plānojumā ūdeņu teritorijas ir jūra, ezers, upe, ūdensteces un ūdenstilpes. Ezeram aizsargjosla parādīta teritorijas plānojumā grafiski. Grāvjiem tā nosakāma precīzāk detalizējot detālpplānojumu ietvaros un to lielums aprakstīts teritorijas plānojuma teksta daļā.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

- ❶ ūdens uzkrāšana;
- ❶ ūdens novadīšana;
- ❶ zvejsaimniecība un zivsaimniecība;
- ❶ sporta aktivitātes;
- ❶ rekreācija;
- ❶ makšķerēšana.


Sekundārais izmantošanas veids:

- ❷ ar primāro izmantošanu tieši saistīto nepieciešamo būvju izveidošana:
 - slūžu, aizsprostu izveide;
 - tiltu būve;
 - laivu piestātņu būve;
 - peldētāju laipu izveide;
- ❷ inženiertehniskās apgādes tīklu un objekti,
- ❷ sapropeļa ieguve,
- ❷ niedru ieguve.

Palīgizmantošana:

- ⊕ inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.

Detalizēti izmantošanas un apbūves noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos.



15.18. PLUMAĻU TERITORIJAS (P)

Definīcija

Pludmaļu teritorijas **(P)** nozīmē teritorijas Baltijas jūras krastā, kuru izmantošanas veidi ir saistīti ar brīvdabas atpūtu, ainavas izkopšanu un uzturēšanu.

Raksturojums un pamatojums

Teritorijas plānojumā parādītas gan pludmaļu teritorijas, gan labiekārtotu pludmaļu teritorijas. Labiekārtoto pludmaļu teritorijas saistītas ar publiskajām pieejām jūrai, to tuvumā ir paredzēti automašīnu stāvlaukumi. Labiekārtotās pludmales paredzēts aprīkot ar sabiedriskajām tualetēm, pārgērbšanās kabīnēm, šajās pludmalēs var tikt izvietoti sezonāla rakstura mobili tirdzniecības un pakalpojumu objekti. Gar jūras krastu Mērsraga novada teritorijā paredzētas 5 labiekārtotu pludmaļu teritorijas.

Atļautā izmantošana:

Primārais izmantošanas veids:

- ❶ brīvdabas atpūta;
- ❶ ainavas izkopšana un uzturēšana.

Papildus – labiekārtoto pludmaļu teritorijās:

- ❶ sabiedriskās tualetes;
- ❶ pārgērbšanās kabīnes;
- ❶ glābšanas stacijas;
- ❶ atkritumu tvertnes;
- ❶ sezonāla rakstura mobili tirdzniecības un pakalpojumu objekti.

Detalizēti izmantošanas un apbūves noteikumi paredzēti Mērsraga novada apbūves noteikumos.

SHĒMU, ATTĒLU UN TABULU SATURS

SHĒMAS

1.	Plānotā (atļautā) izmantošana (J) – jaukta sabiedriskā / darījumu apbūve Mēsraga novada ciemu teritorijās (M 1 : 40 000).
2.	Plānotā (atļautā) izmantošana (DZD) – daudzstāvu dzīvojamā apbūve Mēsraga novada ciemu teritorijās (M 1 : 40 000).
3.	Plānotā (atļautā) izmantošana (DZS) – savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve Mēsraga novada ciemu teritorijās (M 1 : 40 000).
4.	Plānotā (atļautā) izmantošana (DZJ) – dzīvojamā apbūve jūras piekrastes ainavā Mēsraga novada ciemu teritorijās (M 1 : 40 000).
5.	Plānotā (atļautā) izmantošana (DZL) – retināta dzīvojamā apbūve lauku ainavā Mēsraga novada ciemu teritorijās (M 1 : 40 000).
6.	Plānotā (atļautā) izmantošana (DZM) – dzīvojamā apbūve meža ainavā Mēsraga novada ciemu teritorijās (M 1 : 40 000).
7.	Plānotā (atļautā) izmantošana (R) – ražošanas un tehniskā apbūve Mēsraga novada ciemu teritorijās (M 1 : 40 000).
8.	Plānotā (atļautā) izmantošana (T) – tūrisma teritorijas dabas ainavā Mēsraga novada ciemu teritorijās (M 1 : 40 000).

ATTĒLI

1.	Zīmīgāko kultūras pieminekļu fotogrāfijas	8
2.	Iedzīvotāju vecuma struktūras diagramma	17
3.	Iedzīvotāju dzimstības un mirstības diagramma	18
4.	Mēsraga novada organizatoriskā struktūra	40
5.	Budžeta ieņēmumu īpatsvars apvienotajā Rojas novadā un Rojas un Mēsraga pagastos kopīgi	41
6.	Budžeta izdevumu īpatsvars apvienotajā Rojas novadā un Rojas un Mēsraga pagastos kopīgi	42
7.	Mežu ainava Mēsragā, Meža ielā	48
8.	Lauku ainava Mēsraga ciemā	48
9.	Smilšainās pludmales ainava Upesgrīvā	49
10.	Akmeņainās pludmales ainava Mēsragā	49
11.	Piejūras pļavas Mēsragā	49
12.	Engures ezera ainava	50
13.	Ražošanas teritorijas Mēsraga ostā	50
14.	Mēsraga osta	50
15.	Vēsturiskā apbūve Upesgrīvā	51
16.	Tipiska saimniecības ēka Upesgrīvā	51
17.	Rekonstruēta dzīvojamā ēka Upesgrīvā	52
18.	Mēsraga baptistu baznīca	53
19.	Kempings Mēsragā	53
20.	Dzīvojamā apbūve Mēsragā, Bākas ielā	53
21.	Jaunā būvniecība Mēsragā, pie Piejūras pļavām	54
22.	Mēsraga osta	54

TABULAS

1.	Kultūras pieminekļi Mēsraga novadā	7
2.	Tautas celtniecības objekti un kultūrvēsturiskie objekti Mēsraga novadā	8
3.	Mēsraga novada sadarbības partneri	8



MĒSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

4.	Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas	9
5.	Potenciāli bīstamās piesārņojuma teritorijas novadā	13
6.	Zemes lietojuma struktūra	14
7.	Meža zemes platība saskaņā īpašuma veidu	14
8.	Iedzīvotāju skaita izmaiņas lielākajās apdzīvotajās vietās	16
9.	Iedzīvotāju vecuma struktūra Mēsraga novadā	16
10.	Dzimstība un mirstība Mēsraga novadā	17
11.	Ēku būvniecības rādītāji Mēsraga novadā	19
12.	Iedzīvotāju nodarbošanās apvienotajā Rojas novadā	20
13.	Bezdarba līmenis Mēsraga novadā	20
14.	Apvienotajā Rojas N reģistrēto aktīvi darbojošos uzņēmumu skaits galvenajās jomās 2009.gadā	21
15.	Izņemto licenču skaits uz dažādiem zvejas rīkiem apvienotajā Rojas novadā	21
16.	Saimniecību skaits Mēsraga novadā	22
17.	Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības Mēsraga novadā	22
18.	Naktsmītnu izvietojums pa ciemiem	23
19.	Mēsraga novada teritorijā ieviestie projekti	24
20.	Būtiskākie ostas darbības rādītāji	26
21.	Mēsraga ostas teritorijā darbojošies uzņēmumi	26
22.	Mēsraga tautas nama pašdarbības kolektīvi 2009./2010.gada sezonā	29
23.	Mēsraga pagasta bibliotēkas rādītāji	29
24.	Skolu darba rādītāji 2008./2009.mācību gadā	30
25.	Dažādo pabalstu īpatsvars Mēsraga pagastā 2008.gadā	32
26.	NVO, kas saistītas ar sociālo jomu	32
27.	Valsts nozīmes autoceļi Mēsraga novadā	33
28.	Ielu tīkls un ielu segumi Mēsraga ciemā	33
29.	Satiksmes intensitāte uz valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem dažādos mērījuma gados	34
30.	Ugunsdzēsības ūdensapgādes vietas Mēsraga novadā	37
31.	Pārvaldes struktūras shēma uz 01.09.09.	39
32.	Mēsraga pagasta teritorijas plānojuma risinājumu izvērtējums	57


MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

SHĒMA NR.1

PLĀNOTĀ (ATĪAUTĀ) IZMANTOŠANA - J
JAUKTA SABIEDRISKĀ / DARĪJUMU APBŪVE MĒRSRAGA NOVADA CIEMU TERITORIJĀS





MĒRSRAGS



UPESGRĪVA



APZĪMĒJUMI



MĒSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

SHĒMA NR. 2

PLĀNOTĀ (ATĪAUTĀ) IZMANTOŠANA - DZD
DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀ APBŪVE MĒSRAGA NOVADA CIEMU TERITORIJĀS





MĒSRAGS



UPESGRĪVA

APZĪMĒJUMI





M 1 : 30 000

MĒSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

SHĒMA NR. 3

PLĀNOTĀ (ATĪAUTĀ) IZMANTOŠANA - DZS
SAVRUPMĀJU UN MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀ APBŪVE MĒSRAGA NOVADA CIEMU TERITORIJĀS




MĒSRAGS



UPESGRĪVA

APZĪMĒJUMI



- SAVRUPMĀJU UN MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀ APBŪVE
- CIEMU ROBEŽĀS



MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

SHĒMA NR. 4

PLĀNOTĀ (ATĪAUTĀ) IZMANTOŠANA - DZJ
DZĪVOJAMĀ APBŪVE JŪRAS PIEKRASTES AINAVĀ MĒRSRAGA NOVADA CIEMU TERITORIJĀS




MĒRSRAGS



UPEŠGRĪVA

APZĪMĒJUMI



-  DZĪVOJAMĀ APBŪVE JŪRAS PIEKRASTES AINAVĀ
-  CIEMU ROBEŽĀS



MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

SHĒMA NR. 5

PLĀNOTĀ (ATĪAUTĀ) IZMANTOŠANA - DZL
RETINĀTA DZĪVOJAMĀ APBŪVE LAUKU AINAVĀ MĒRSRAGA NOVADA CIEMU TERITORIJĀS




MĒRSRAGS



UPESGRĪVA

APZĪMĒJUMI



- RETINĀTA DZĪVOJAMĀ APBŪVE LAUKU AINAVĀ
- CIEMU ROBEŽĀS



MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

SHĒMA NR. 6

PLĀNOTĀ (ATĪAUTĀ) IZMANTOŠANA - DZM
DZĪVOJAMĀ APBŪVE MĒŽA AINAVĀ MĒRSRAGA NOVADA CIEMU TERITORIJĀS





MĒRSRAGS



UPESGRĪVA



APZĪMĒJUMI



M 1 : 30 000

MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

SHEĒMA NR. 7
PLĀNOTĀ (ATĪAUTĀ) IZMANTOŠANA - R
RAŽOŠANAS UN TEHNISKĀ APBŪVE MĒRSRAGA NOVADA CIEMU TERITORIJĀS




MĒRSRAGS



UPESGRĪVA



APZĪMĒJUMI

- RAŽOŠANAS UN TEHNISKĀ APBŪVE
- CIEMU ROBEŽĀS




MĒRSRAGA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

SHĒMA NR. 8
PLĀNOTĀ (ATĪAUTĀ) IZMANTOŠANA - T
TŪRISMA TERITORIJAS DABAS AINAVĀ MĒRSRAGA NOVADA CIEMU TERITORIJĀS



MĒRSRAGS



UPESGRĪVA

APZĪMĒJUMI

- TŪRISMA TERITORIJAS DABAS AINAVĀ
- CIEMU ROBEŽĀS

